

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2021 г.

Сводный сметный расчет в сумме 18515789,09 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договорами на ТП № 1-38-21-0176, 1-38-21-0189, 1-38-21-0230, 1-38-21-0237, 2-38-20-4327, 1-38-20-2370, 1-38-20-2384, 1-38-20-2428, 1-38-20-2537, 1-38-20-2604, 1-38-20-2610, 1-38-21-0003, 1-38-21-0004, 1-38-21-0037, 1-38-21-0092, 1-38-21-0097, 1-38-21-0150 г.

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2021г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	02-01 Строительство 2КТП-630ТМГ-630	170916,02	121561,63	3636260,73		3928738,38
2	ЛС	02-02 Строительство КЛ АПвПу2г 1х300мм=0,4км	931905,54	251851,27			1183756,81
3	ЛС	02-03 Строительство КЛ АПвПу2г 1х300мм=0,5км	1144959,77	301956,19			1446915,96
4	ЛС	02-04 Строительство КЛ АПвПу2г 1х300мм=0,8км	1828904,55	461858,26			2290762,81
5	02-03	02-05 ГНБ 2 трубы труба 225 0,1км	796432,57	442726,4			1239158,97
6	02-03	02-06 ГНБ 2 трубы труба 225 0,08км	639203,88	354181,12			993384,8
7	02-03	02-07 ГНБ 2 трубы труба 225 0,16км	1277860,78	708362,24			1986223,02
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	6790182,91	2642497,11	3636260,73		13068940,75
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	6790182,91	2642497,11	3636260,73		13068940,75
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	169754,57 2,5% от 6790182,91	66062,43 2,5% от 2642497,11			235817
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	169754,57	66062,43			235817
		Итого по Главам 1-8	6959937,48	2708559,54	3636260,73		13304757,75
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	27839,75 0,4% от 6959937,48	10834,24 0,4% от 2708559,54			38673,99
10		Командировочные расходы				46163,18 (2435,84+861,53)/8*112	46163,18
11	ЛС	09-01 ПНР ЗКЛ				27328,18	27328,18
12	ЛС	09-02 ПНР КТП				60124,16	60124,16
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	27839,75	10834,24		133615,52	172289,51
		Итого по Главам 1-9	6987777,23	2719393,78	3636260,73	133615,52	13477047,26
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
13	12-01	Проектные работы				1347704,73 10% от 13477047,26	1347704,73
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				1347704,73	1347704,73
		Итого по Главам 1-12	6987777,23	2719393,78	3636260,73	1481320,25	14824751,99
Непредвиденные затраты							
14	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты - 3%	209633,32 3% от 6987777,23	81581,81 3% от 2719393,78	109087,82 3% от 3636260,73	44439,61 3% от 1481320,25	444742,56
		Итого "Непредвиденные затраты"	209633,32	81581,81	109087,82	44439,61	444742,56
Дополнительные затраты в текущих ценах							
15		Индекс - инфляции на июнь 2021 г. - 1,05%	75572,81 1,05% от (7197410,55)	29410,24 1,05% от (2800975,59)	39326,16 1,05% от (3745348,55)	16020,48 1,05% от (1525759,86)	160329,69
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	75572,81	29410,24	39326,16	16020,48	160329,69
Налоги и обязательные платежи							
16	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	1454596,67 20% от 7272983,36	566077,17 20% от 2830385,83	756934,94 20% от 3784674,71	308356,07 20% от 1541780,34	3085964,85
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	1454596,67	566077,17	756934,94	308356,07	3085964,85
		Всего по сводному расчету	8727560,03	3396463	4541609,65	1850136,41	18515789,09

Исполнитель