

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала  
АО «НЭСК-электросети»  
«Туапсеэлектросеть»



Д.В. Перевалов  
2021г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-  
технический директор  
АО «НЭСК-электросети»

«30» 10/21

С.Ю. Орехов  
2021 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов,  
административных зданий

1. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»

2. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв. номер:  
ЗТП-141, № 10074

3. Адрес расположения объекта: г. Туапсе, гора Кадош

4. Основание проведения ремонта (выбрать из перечня: годовой график  
ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):  
Аварийное состояние строительной части

5. Сроки выполнения (квартал, год): 2021г.

6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
- наличие выписки из реестра членов СРО на данный вид работ.

7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ЗТП-141 Н = 4,0 м А = 8,3 м В = 6,3 м	<b>Кровля</b>		
	Разборка покрытия из шифера	м <sup>2</sup>	53
	Разборка стропильной системы	м <sup>2</sup>	53
	Устройство стропильной системы	м <sup>3</sup>	1,035
	Устройство огнезащитной обработки	м <sup>2</sup>	60
	Устройство кровли из профнастила толщиной 0,7 мм (цвет согласовать с ИА)	м <sup>2</sup>	53
	Устройство фронтонов из профнастила толщиной 0,7 мм шириной 300 мм	м <sup>2</sup>	8,76
	Устройство настенных желобов	м/п	8,5
	Устройство водосточных труб	м/п	8
	<b>Наружные работы</b>		
	Разборка (отмостки) из бетона	м <sup>2</sup>	56
	Устройство щебня (отмостки)	м <sup>3</sup>	2,9
	Устройство бетонной (отмостки) толщиной 15 см шириной 1000 мм	м <sup>2</sup>	56
	Вывоз (строительного мусора) 15 км	т	0,5

8. **Особые условия:** Работы выполняются в действующей электроустановке

9. **Требования к гарантийному сроку:** гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 36 (тридцать шесть) месяцев.

10. **Форма, сроки и порядок оплаты работ:**

- аванс не предусмотрен;

- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

11. **Статья отнесения затрат:** 2.07.02.01

Представители филиала:

Главный инженер  А.А. Матвеев

Начальник СЭ  А.Н. Сергеев

Главный бухгалтер  М.Н. Абрегова

Начальник ПТО  Н.А. Рудневская

Представители ИА:

Начальник УЭ  Д.В. Тищенко

Начальник ЭТО  Н.С. Комова

Вед. инженер ЭТО  А.В. Самошин

ЗТП-141



СОГЛАСОВАНО:  
Директор филиала  
АО «НЭСК-электросети»  
«Туапсеэлектросеть»



Д.В. Перевалов  
2021г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Главный инженер-  
технический директор  
АО «НЭСК-электросети»

  
«30» 03 2021 г. С.Ю. Орехов

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов,  
административных зданий

1. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»

2. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв. номер:  
ЗТП-138, №10073

3. Адрес расположения объекта: г. Туапсе, ул. Звездная, 49

4. Основание проведения ремонта (выбрать из перечня: годовой график  
ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):  
Аварийное состояние строительной части

5. Сроки выполнения (квартал, год): 2021г.

6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
- наличие выписки из реестра членов СРО на данный вид работ.

7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ЗТП-138 А = 8,9 м В = 6,6 м Н = 4,1 м	<b>Фасад</b>		
	Ремонт штукатурки (стен) сухими смесями	м <sup>2</sup>	70,0
	Окраска (стен) водоземлюльсионным составом	м <sup>2</sup>	115,0
	Окраска дверей, решеток краской грунт эмаль 3 в 1	м <sup>2</sup>	14,0
	Вывоз (строительного мусора) 15 км	т	1,9

8. Особые условия: Работы выполняются в действующей электроустановке


9. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на выполненные работы  
устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 36  
(тридцать шесть) месяцев.


**10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:**

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

**11. Статья отнесения затрат: 2.07.02.01**

Представители филиала:

Главный инженер  А.А. Матвеев

Начальник СЭ  А.Н. Сергеев

Главный бухгалтер  М.Н. Абрегова

Начальник ПТО  Н.А. Рудневская

Представители ИА:

Начальник УЭ  Д.В. Тищенко


Начальник ЭТО  Н.С. Комова

Вед. инженер ЭТО  А.В. Самошин

**ЗТП-138**



СОГЛАСОВАНО:  
Директор филиала  
АО «НЭСК-электросети»  
«Туапсеэлектросеть»



Д.В. Перевалов  
2021г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Главный инженер-  
технический директор  
АО «НЭСК-электросети»

С.Ю. Орехов  
«30» 2021 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, административных зданий

1. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»

2. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв. номер:  
ЗТП-120, № 10061

3. Адрес расположения объекта: г. Туапсе, ул.Звездная,16

4. Основание проведения ремонта (выбрать из перечня: годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):

Аварийное состояние строительной части

5. Сроки выполнения (квартал, год): 2021г.

6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
- наличие выписки из реестра членов СРО на данный вид работ.

7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ЗТП-120 Н = 4,0 м А = 9,1 м В = 7,1 м	<b>Фасад</b>		
	Ремонт (стен) сухими смесями	м <sup>2</sup>	32,0
	Устройство окраски (стен) водоземulsionным составом	м <sup>2</sup>	105,8
	Устройство окраска дверей, решеток	м <sup>2</sup>	25
	Ремонт отмостки	м <sup>2</sup>	36,4
	Вывоз (строительного мусора) 15 км	т	2,5

8. Особые условия: Работы выполняются в действующей электроустановке

9. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 36 (тридцать шесть) месяцев.

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен;

- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

**11. Статья отнесения затрат: 2.07.02.01**

Представители филиала:

Главный инженер  А.А. Матвеев

Начальник СЭ  А.Н. Сергеев

Главный бухгалтер  М.Н. Абрегова

Начальник ПТО  Н.А. Рудневская

Представители ИА:

Начальник УЭ  Д.В. Тищенко

Начальник ЭТО  Н.С. Комова

Вед. инженер ЭТО  А.В. Самошин

**ЗТП-120**



СОГЛАСОВАНО:  
Директор филиала  
АО «НЭСК-электросети»  
«Туапсеэлектросеть»



Д.В. Перевалов  
2021г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Главный инженер-  
технический директор  
АО «НЭСК-электросети»

С.Ю. Орехов  
«30» 2021 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов,  
административных зданий

1. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»
2. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв. номер:  
ЗТП-172,
3. Адрес расположения объекта: г. Туапсе, ул. Калараша
4. Основание проведения ремонта (выбрать из перечня: годовой график  
ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):  
Аварийное состояние строительной части
5. Сроки выполнения (квартал, год): 2021г.
6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
- наличие выписки из реестра членов СРО на данный вид работ.

#### 7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ЗТП-172 Н = 4,1 м А = 7,5 м В = 5,73 м	<b>Кровля</b>		
	Разборка из наплавляемого материала	м <sup>2</sup>	43
	Устройство стропильной системы	м <sup>3</sup>	1,125
	Устройство огнезащитной обработки	м <sup>2</sup>	53
	Устройство кровли из профнастила толщиной 0,7 мм (цвет согласовать с ИА)	м <sup>2</sup>	43
	Устройство фронтонов из профнастила толщиной 0,7 мм шириной 300 мм	м <sup>2</sup>	7,9
	Устройство настенных желобов	м/п	8
	Устройство водосточных труб	м/п	12
	Вывоз (строительного мусора) 15 км	т	0,5

#### 8. Особые условия: Работы выполняются в действующей электроустановке

9. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 36 (тридцать шесть) месяцев.

#### 10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:


- аванс не предусмотрен;

- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

**11. Статья отнесения затрат: 2.07.02.01**

Представители филиала:

Главный инженер  А.А. Матвеев

Начальник СЭ  А.Н. Сергеев

Главный бухгалтер  М.Н. Абрегова

Начальник ПТО  Н.А. Рудневская

Представители ИА:

Начальник УЭ  Д.В. Тищенко

Начальник ЭТО  Н.С. Комова

Вед. инженер ЭТО  А.В. Самошин

**ЗТП-172**



СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала  
АО «НЭСК-электросети»  
«Туапсеэлектросеть»

Д.В. Перевалов  
2021г.



УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-  
технический директор  
АО «НЭСК-электросети»

С.Ю. Орехов  
«30» 2021 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов,  
административных зданий

1. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»

2. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв. номер:  
**ЗТП-64**

3. Адрес расположения объекта: г. Туапсе, ул. Бондаренко

4. Основание проведения ремонта (выбрать из перечня: годовой график  
ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):  
Аварийное состояние строительной части

5. Сроки выполнения (квартал, год): 2021г.

6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
- наличие выписки из реестра членов СРО на данный вид работ.

7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ЗТП-64 Н = 4,0 м А = 10,0 м В = 5,95 м	<b>Кровля</b>		
	Разборка покрытия из оцинкованного железа	м <sup>2</sup>	60
	Разборка стропильной системы	м <sup>2</sup>	60
	Устройство стропильной системы	м <sup>3</sup>	1,305
	Устройство огнезащитной обработки	м <sup>2</sup>	72
	Устройство кровли из профнастила толщиной 0,7 мм (цвет согласовать с ИА)	м <sup>2</sup>	60
	Устройство фронтонов из профнастила толщиной 0,7 мм шириной 300 мм	м <sup>2</sup>	9,57
	Устройство настенных желобов	м/п	10
	Устройство водосточных труб	м/п	12
	Вывоз (строительного мусора) 15 км	т	0,5

**8. Особые условия:** Работы выполняются в действующей электроустановке

**9. Требования к гарантийному сроку:** гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 36 (тридцать шесть) месяцев.

**10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:**

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

**11. Статья отнесения затрат:** 2.07.02.01

Представители филиала:


Главный инженер  А.А. Матвеев

Начальник СЭ  А.Н. Сергеев

Главный бухгалтер  М.Н. Абрегова

Начальник ПТО  Н.А. Рудневская

Представители ИА:

Начальник УЭ  Д.В. Тищенко

Начальник ЭТО  Н.С. Комова

Вед. инженер ЭТО  А.В. Самошин

ЗТП-64



СОГЛАСОВАНО:  
Директор филиала  
АО «НЭСК-электросети»  
«Туапсеэлектросеть»

Д.В. Перевалов  
2021г.



УТВЕРЖДАЮ:  
Главный инженер-  
технический директор  
АО «НЭСК-электросети»

С.Ю. Орехов  
« 30 » 03 2021 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов,  
административных зданий

1. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»
2. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв. номер:  
ЗТП-8, инв. №100007
3. Адрес расположения объекта: г. Туапсе, ул. Армавирская, 11
4. Основание проведения ремонта (выбрать из перечня: годовой график  
ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):  
Аварийное состояние строительной части
5. Сроки выполнения (квартал, год): 2021г.
6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
- наличие выписки из реестра членов СРО на данный вид работ.

7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ЗТП-8 Н = 4,0 м А = 8,92 м В = 6,6 м	Замена 2-х створчатых дверей		
	Замена: дверного проема на металлический (дверное полотно, коробка) размером 1,6 * 2,5 мм	м <sup>2</sup>	3,75
	Ремонт штукатурки откосов	м <sup>2</sup>	1,8
	Окрашивание водоэмульсионными составами откосов	м <sup>2</sup>	1,8
	Устройство окраски (металлических поверхностей) краской грунт эмаль 3 в 1	м <sup>2</sup>	7,5
	Вывоз (строительного мусора) 15 км	т	0,1

8. Особые условия: Работы выполняются в действующей электроустановке
9. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 36 (тридцать шесть) месяцев.
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:
  - аванс не предусмотрен;



- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

11. Статья отнесения затрат: 2.07.02.01

Представители филиала:


Главный инженер  А.А. Матвеев

Начальник СЭ  А.Н. Сергеев

Главный бухгалтер  М.Н. Абрегова

Начальник ПТО  Н.А. Рудневская

Представители ИА:

Начальник УЭ  Д.В. Тищенко

Начальник ЭТО  Н.С. Комова

Вед. инженер ЭТО  А.В. Самошин


ЗТП-8

СОГЛАСОВАНО:  
Директор филиала  
АО «НЭСК-электросети»  
«Туапсеэлектросеть»



Д.В. Перевалов  
2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Главный инженер-  
технический директор  
АО «НЭСК-электросети»

  
«30» 2021 г. С.Ю. Орехов

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов,  
административных зданий

1. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»
2. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв. номер:  
ЗТП-21ст., инв. № 40019
3. Адрес расположения объекта: г. Туапсе, ул. Весенняя, 1
4. Основание проведения ремонта (выбрать из перечня: годовой график  
ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):  
Аварийное состояние строительной части
5. Сроки выполнения (квартал, год): 2021 г.
6. Требования к подрядчику:
  - работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
  - наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
  - наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
  - наличие выписки из реестра членов СРО на данный вид работ.
7. Перечень и объем работ:


Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ЗТП-21ст. Н = 4,0 м А = 5,2 м В = 3,2 м Пристройка Н = 3,2 м А = 3,0 м В = 1,8 м	<b>Кровля</b>		
	Разборка покрытия из асбоцементных листов	м <sup>2</sup>	22,04
	Разборка стропильной системы	м <sup>2</sup>	22,04
	Устройство стропильной системы	м <sup>3</sup>	1,035
	Устройство кровли из профнастила толщиной 0,7 мм (цвет согласовать с ИА)	м <sup>2</sup>	22,04
	Устройство фронтонов из профнастила толщиной 0,7 мм шириной 300 мм	м <sup>2</sup>	8,68
	Устройство огнезащитной обработки	м <sup>2</sup>	32
	Устройство подвесного желоба	м/п	9
	Устройство водосточных труб	м/п	7,5
	Вывоз строительного мусора (15 км)	т	0,5

8. Особые условия: Работы выполняются в действующей электроустановке
9. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 36 (тридцать шесть) месяцев.
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:


- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

**11. Статья отнесения затрат: 2.07.02.01**

Представители филиала:

Главный инженер  А.А. Матвеев


Начальник СЭ  А.Н. Сергеев

Главный бухгалтер  М.Н. Абрегова

Начальник ПТО  Н.А. Рудневская

Представители ИА:

Начальник УЭ  Д.В. Тищенко

Начальник ЭТО  Н.С. Комова

Вед. инженер ЭТО  А.В. Самошин

**ЗТП-21ст.**



СОГЛАСОВАНО:  
Директор филиала  
АО «НЭСК-электросети»  
«Туапсеэлектросеть»



Д.В. Перевалов  
2021г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Главный инженер-  
технический директор  
АО «НЭСК-электросети»

С.Ю. Орехов  
«30» 2021 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, административных зданий

1. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»
2. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв. номер:  
ЗТП-22, № 10019
3. Адрес расположения объекта: г. Туапсе, ул. Кадошская, 5
4. Основание проведения ремонта (выбрать из перечня: годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):  
Аварийное состояние строительной части
5. Сроки выполнения (квартал, год): 2021г.
6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
- наличие выписки из реестра членов СРО на данный вид работ.

#### 7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ЗТП-22 Н = 3,5 м А = 6,3 м В = 5,03м	<b>Кровля</b>		
	Разборка покрытия из шифера	м <sup>2</sup>	32
	Разборка стропильной системы	м <sup>2</sup>	32
	Устройство стропильной системы	м <sup>3</sup>	0,945
	Устройство огнезащитной обработки	м <sup>2</sup>	39
	Устройство кровли из профнастила толщиной 0,7 мм (цвет согласовать с ИА)	м <sup>2</sup>	32
	Устройство фронтонов из профнастила толщиной 0,7 мм шириной 300 мм	м <sup>2</sup>	6,78
	Устройство настенных желобов	м/п	6,5
	Устройство водосточных труб	м/п	8
	<b>Наружные работы</b>		
	Разборка (отмостки) из бетона	м <sup>2</sup>	27
	Устройство щебня (отмостки)	м <sup>3</sup>	2,7
	Устройство (отмостки) из бетона толщиной 15 см шириной 1000 мм	м <sup>2</sup>	27
	<b>Фасад</b>		
	Ремонт штукатурки (стен) сухими	м <sup>2</sup>	25

	смесями		
	Вывоз (строительного мусора) 15 км	т	0,5

8. Особые условия: Работы выполняются в действующей электроустановке

9. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 36 (тридцать шесть) месяцев.


10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:


- аванс не предусмотрен;

- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

11. Статья отнесения затрат: 2.07.02.01

Представители филиала:


Главный инженер  А.А. Матвеев

Начальник СЭ  А.Н. Сергеев

Главный бухгалтер  М.Н. Абрегова

Начальник ПТО  Н.А. Рудневская

Представители ИА:

Начальник УЭ  Д.В. Тищенко


Начальник ЭТО  Н.С. Комова

Вед. инженер ЭТО  А.В. Самошин

Размер ЗТП-22



СОГЛАСОВАНО:  
Директор филиала  
АО «НЭСК-электросети»  
«Туапсеэлектросеть»



Д.В. Перевалов  
2021г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Главный инженер-  
технический директор  
АО «НЭСК-электросети»

С.Ю. Орехов  
«30» 03/2021 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, административных зданий

1. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»
2. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв. номер: ЗТП-68, инв. № 10055
3. Адрес расположения объекта: г. Туапсе, ул. Сочинская, 60
4. Основание проведения ремонта (выбрать из перечня: годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):  
Аварийное состояние строительной части
5. Сроки выполнения (квартал, год): 2021г.
6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
- наличие выписки из реестра членов СРО на данный вид работ.

#### 7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ЗТП-68 Н = 3,50 м А = 6,15 м В = 4,45 м	<b>Кровля</b>		
	Разборка покрытия из листовой стали	м <sup>2</sup>	29
	Разборка стропильной системы	м <sup>2</sup>	29
	Устройство стропильной системы	м <sup>3</sup>	0,945
	Устройство огнезащитной обработки	м <sup>2</sup>	36
	Устройство кровли из профнастила толщиной 0,7 мм (цвет согласовать с ИА)	м <sup>2</sup>	29
	Устройство фронтонов из профнастила толщиной 0,7 мм шириной 300 мм	м <sup>2</sup>	6,36
	Устройство настенных желобов	м/п	6,50
	Устройство водосточных труб	м/п	7
	<b>Фасад</b>		
	Ремонт штукатурки (стен) сухими смесями	м <sup>2</sup>	19
	Устройство окраски (стен) вододисперсионным составом	м <sup>2</sup>	67
	<b>Наружные работы</b>		
	Устройство разработки грунта в ручную (отмостки)	м <sup>3</sup>	2,5



	Устройство щебня (отмостки)	м <sup>3</sup>	2,5
	Устройство бетонной (отмостки) из бетона толщиной 15 см шириной 1000 мм	м <sup>2</sup>	25,5
	Вывоз (строительного мусора) 15 км	т	0,5

8. **Особые условия:** Работы выполняются в действующей электроустановке


9. **Требования к гарантийному сроку:** гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 36 (тридцать шесть) месяцев.


10. **Форма, сроки и порядок оплаты работ:**


- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

11. **Статья отнесения затрат:** 2.07.02.01

Представители филиала:


Главный инженер  А.А. Матвеев

Начальник СЭ  А.Н. Сергеев

Главный бухгалтер  М.Н. Абрегова

Начальник ПТО  Н.А. Рудневская

Представители ИА:

Начальник УЭ  Д.В. Тищенко

Начальник ЭТО  Н.С. Комова

Вед. инженер ЭТО  А.В. Самошин

ЗТП-68