

РАСЧЕТ

начальной (максимальной) цены проекта контракта

по объекту : "Электроснабжение ЭПУ расположенное на земельном участке под нежилыми помещениями по адресу: г. Новороссийск, Анапское шоссе, дом №13 (2-55-17-1658)"

Стоимость начальной (максимальной) цены контракта : 561 614,81 руб.

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2019 года

| № пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. | | | | Общая сметная стоимость, руб. |
|---|---|--|---|---|--|--|-------------------------------|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 2. Основные объекты строительства | | | | | | | |
| 1 | ЛС-02-01 | Строительство КЛ 0,4 кВ (монтаж кабеля АВББШв-1кВ 4х95мм ² - 280,8 м.) | 297608,28 | 45766,83 | | | 343375,11 |
| 2 | ЛС-02-02 | Монтаж оборудования (ящик с одним трехполюсным рубильником ЯБПВУ-100-21) | | 1050,9 | 3731,9 | | 4782,8 |
| | | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" | 297608,28 | 46817,73 | 3731,9 | | 348157,91 |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | | | | | | | |
| 3 | ЛС-07-01 | Разборка и восстановление покрытий из асфальтобетонных смесей - 65 м ² и устройство покрытий из тротуарной плитки -31м ² | 55592,31 | | | | 55592,31 |
| | | Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" | 55592,31 | | | | 55592,31 |
| | | Итого по Главам 1-7 | 353200,59 | 46817,73 | 3731,9 | | 403750,22 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | | | | |
| 4 | ГСН-81-05-01-2001 п.2,7 | Временные здания и сооружения - 2,5% | 8830,01 2,5% от 353200,59 | 1170,44 2,5% от 46817,73 | | | 10000,45 |
| | | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" | 8830,01 | 1170,44 | | | 10000,45 |
| | | Итого по Главам 1-8 | 362030,6 | 47988,17 | 3731,9 | | 413750,67 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | | | | |
| 5 | ГСН-81-05-02-2007 | Производство работ в зимнее время - 0,4% | 1448,12 0,4% от 362030,6 | 191,95 0,4% от 47988,17 | | | 1640,07 |
| 6 | МДС 81-35.2004 п.9.6.; Письмо Мин. финансов РФ №03-03-06/1/41 от 06.02.2009г. | Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ ((ТЗ+ТЗМ)/8*112) | | | | 3216,5 (184,34+45,41)/8*112 | 3216,5 |
| 7 | ЛС-09-01 | Пусконаладочные работы КЛ-0,4кВ | | | | 743,63 | 743,63 |
| | | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" | 1448,12 | 191,95 | | 3960,13 | 5600,2 |
| | | Итого по Главам 1-9 | 363478,72 | 48180,12 | 3731,9 | 3960,13 | 419350,87 |
| Глава 12. Проектные и изыскательские работы | | | | | | | |
| | | Итого по Главам 1-12 | 363478,72 | 48180,12 | 3731,9 | 3960,13 | 419350,87 |
| Непредвиденные затраты | | | | | | | |
| 8 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 2% | 7269,57 2% от 363478,72 | 963,6 2% от 48180,12 | 74,64 2% от 3731,9 | 79,2 2% от 3960,13 | 8387,01 |
| | | Итого "Непредвиденные затраты" | 7269,57 | 963,6 | 74,64 | 79,2 | 8387,01 |
| Дополнительные работы и затраты | | | | | | | |
| 9 | | Индекс - инфляции на декабрь 2019 г. - 2,298% | 8519,8 2,298% от (370748,29) | 1129,32 2,298% от (49143,72) | 87,47 2,298% от (3806,54) | 92,82 2,298% от (4039,33) | 9829,41 |
| 10 | | Индекс - инфляции на декабрь 2020 г. - 4,4% | 16687,8 4,4% от (370748,29+8519,8) | 2212,01 4,4% от (49143,72+1129,32) | 171,34 4,4% от (3806,54+87,47) | 181,81 4,4% от (4039,33+92,82) | 19252,96 |
| 11 | | Индекс - инфляции на июль 2021 г. - 2,45% | 9700,92 2,45% от (370748,29+8519,8+16687,8) | 1285,88 2,45% от (49143,72+1129,32+2212,01) | 99,6 2,45% от (3806,54+87,47+171,34) | 105,69 2,45% от (4039,33+92,82+181,81) | 11192,09 |
| | | Итого "Дополнительные работы и затраты" | 34908,52 | 4627,21 | 358,41 | 380,32 | 40274,46 |
| Налоги и обязательные платежи | | | | | | | |
| 12 | МДС 81-35.2004 п.4.100 | НДС - 20% | 81131,36 20% от 405656,81 | 10754,19 20% от 53770,93 | 832,99 20% от 4164,95 | 883,93 20% от 4419,65 | 93602,47 |
| | | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 81131,36 | 10754,19 | 832,99 | 883,93 | 93602,47 |
| | | Всего по сводному расчету | 486788,17 | 64525,12 | 4997,94 | 5303,58 | 561614,81 |

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)