

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2021 г.

Сводный сметный расчет в сумме 2520101,64 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 1-55-20-1010 г. Новороссийск

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2021г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	02-01 Строительство КТП-630 ТМГ-40	89348,03	47182,16	1236380,97		1372909,16
2	ЛС	02-02 Строительство ВЛ-10 кВ АС 3х(1х70)=0,1 км	174956,19	99540,57	87884,57		362381,33
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	264302,22	146722,73	1324265,54		1735290,49
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
3	ЛС	07-01 Благоустройство	4004,85				4004,85
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	4004,85				4004,85
		Итого по Главам 1-7	268307,07	146722,73	1324265,54		1739295,34
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	6707,88 2,5% от 268307,07	3668,07 2,5% от 146722,73			10375,75
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	6707,88	3668,07			10375,75
		Итого по Главам 1-8	275014,75	150390,8	1324265,54		1749671,09
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	1100,06 0,4% от 275014,75	601,56 0,4% от 150390,8			1701,62
6		Командировочные расходы				6169,52 (398,42+42,2 6)/8*112	6169,52
7	ЛС	09-01 ПНР КТП				60124,16	60124,16
8	ЛС	09-02 ПНР ВЛ-10 кВ				10303,11	10303,11
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	1100,06	601,56		76596,79	78298,41
		Итого по Главам 1-9	276114,81	150992,36	1324265,54	76596,79	1827969,5
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	12-01	Проектные работы				182796,95 10% от 1827969,5	182796,95
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				182796,95	182796,95
		Итого по Главам 1-12	276114,81	150992,36	1324265,54	259393,74	2010766,45
Непредвиденные затраты							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты - 3%	8283,44 3% от 276114,81	4529,77 3% от 150992,36	39727,97 3% от 1324265,54	7781,81 3% от 259393,74	60322,99
		Итого "Непредвиденные затраты"	8283,44	4529,77	39727,97	7781,81	60322,99
Дополнительные затраты в текущих ценах							
11		Индекс - инфляции на июль 2021 г. - 1,4%	3981,58 1,4% от (284398,25)	2177,31 1,4% от (155522,13)	19095,91 1,4% от (1363993,51)	3740,46 1,4% от (267175,55)	28995,26
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	3981,58	2177,31	19095,91	3740,46	28995,26
Налоги и обязательные платежи							
12	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	57675,97 20% от 288379,83	31539,89 20% от 157699,44	276617,88 20% от 1383089,42	54183,2 20% от 270916,01	420016,94
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	57675,97	31539,89	276617,88	54183,2	420016,94
		Всего по сводному расчету	346055,8	189239,33	1659707,3	325099,21	2520101,64

Исполнитель