

**РАСЧЕТ**  
начальной (максимальной) цены проекта контракта

**Электроснабжение ЭПУ земельного участка для эксплуатации двухэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: г. Новороссийск, ул. Победы, 20 (ТУ № 4-55-19-0943)**

(наименование стройки)

Стоимость начальной (максимальной) цены контракта : **6 801 807,25 руб**

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв. 2020г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01	02-01 Строительно-монтажные работы 4КЛ 0,4 кВ (Кабель АВБбШв-1кВ 4х70мм <sup>2</sup> - 4 х 246м)	1106651,64	177929,61			1284581,25
2	02-03	02-02 Устройство ГНБ ( ГНБ №1 - 14м в 6 труб Ду160мм; ГНБ №2 - 38м в 6 труб Ду160мм)	3721953,51				3721953,51
		<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>	<b>4828605,15</b>	<b>177929,61</b>			<b>5006534,76</b>
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
3	07-01	07-01 Разборка и восстановление покрытий	215756,7				215756,7
		<b>Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"</b>	<b>215756,7</b>				<b>215756,7</b>
		<b>Итого по Главам 1-7</b>	<b>5044361,85</b>	<b>177929,61</b>			<b>5222291,46</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
4	ГСН-81-05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения - 2,5%	126109,05 2,5% от 5044361,85	4448,24 2,5% от 177929,61			130557,29
		<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>	<b>126109,05</b>	<b>4448,24</b>			<b>130557,29</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>5170470,9</b>	<b>182377,85</b>			<b>5352848,75</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
5	09-01	09-01 Пусконаладочные работы КЛ-0,4кВ				10040,12	10040,12
6	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	20681,88 0,4% от 5170470,9	729,51 0,4% от 182377,85			21411,39
7	МДС 81-35.2004 п.9.6.; Письмо Мин. финансов РФ №03-03-06/1/41 от 06.02.2009г.	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ ((ТЗ+ТЗМ)/8*112)				39840,36 (1889,24+956,5)/8*112	39840,36
		<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>	<b>20681,88</b>	<b>729,51</b>		<b>49880,48</b>	<b>71291,87</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>5191152,78</b>	<b>183107,36</b>		<b>49880,48</b>	<b>5424140,62</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	<b>5191152,78</b>	<b>183107,36</b>		<b>49880,48</b>	<b>5424140,62</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							
8	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	103823,06 2% от 5191152,78	3662,15 2% от 183107,36	2% от 0	997,61 2% от 49880,48	108482,82
		<b>Итого "Непредвиденные затраты"</b>	<b>103823,06</b>	<b>3662,15</b>		<b>997,61</b>	<b>108482,82</b>
<b>Дополнительные работы и затраты</b>							
9		Индекс - инфляции на июль 2021 г. - 2,45%	129726,91 2,45% от (5294975,84)	4575,85 2,45% от (186769,51)	2,45% от (0)	1246,51 2,45% от (50878,09)	135549,27
		<b>Итого "Дополнительные работы и затраты"</b>	<b>129726,91</b>	<b>4575,85</b>		<b>1246,51</b>	<b>135549,27</b>
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
10	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	1084940,55 20% от 5424702,75	38269,07 20% от 191345,36	20% от 0	10424,92 20% от 52124,6	1133634,54
		<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>	<b>1084940,55</b>	<b>38269,07</b>		<b>10424,92</b>	<b>1133634,54</b>
		<b>Всего по сводному расчету</b>	<b>6509643,3</b>	<b>229614,43</b>		<b>62549,52</b>	<b>6801807,25</b>

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)