

РАСЧЕТ
начальной (максимальной) цены проекта контракта

ЭПУ земельного участка для размещения замкнутых водоемов ТУ № 4-45-19-1402 г. Новокубанск

(наименование стройки)

Стоимость начальной (максимальной) цены контракта : **2 672 757,59 руб**

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв. 2021г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01	01-01 Демонтажные работы	10896,23				10896,23
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	10896,23				10896,23
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-01	02-01 Строительно-монтажные работы КТП (КТП-250/10/0,4, ТМГ-250)	24826,82	42913,22	844975,19		912715,23
3	02-02	02-02 Строительно-монтажные работы ВЛ 10 кВ (Провод СИП-3 1*70 - 534мх3=1699м)	864567,31	45740,08	69702,84		980010,23
4	02-01	02-03 Строительно-монтажные работы ВЛИ-0,4кВ (Провод СИП-2 3х95+1х95 мм2 - 15м)	26144,62	38028,61			64171,23
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	915538,75	126679,91	914678,03		1956898,69
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
5	07-01	07-01 Благоустройство	111661,69				111661,69
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	111661,69				111661,69
		Итого по Главам 1-7	1038096,67	126679,91	914678,03		2079454,61
Глава 8. Временные здания и сооружения							
6	ГСН-81-05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения - 2,5%	25952,42 2,5% от 1038096,67	3167 2,5% от 126679,91			29119,42
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	25952,42	3167			29119,42
		Итого по Главам 1-8	1064049,09	129846,91	914678,03		2108574,03
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	4256,2 0,4% от 1064049,09	519,39 0,4% от 129846,91			4775,59
8	МДС 81-35.2004 п.9.6.; Письмо Мин.финансов РФ №03-03-06/1/41 от 06.02.2009г.	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ (ТЗ+ТЗМ)/8*112				9429,56 (579,27+94,27)/8*112	9429,56
9	09-01	09-01 Пусконаладочные работы КТП				12787,37	12787,37
10	09-03	Пусконаладочные работы ВЛ-6 кВ				10502,71	10502,71
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	4256,2	519,39		32719,64	37495,23
		Итого по Главам 1-9	1068305,29	130366,3	914678,03	32719,64	2146089,26
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	1068305,29	130366,3	914678,03	32719,64	2146089,26
Непредвиденные затраты							
11	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	21366,11 2% от 1068305,29	2607,33 2% от 130366,3	18293,56 2% от 914678,03	654,39 2% от 32719,64	42921,39
		Итого "Непредвиденные затраты"	21366,11	2607,33	18293,56	654,39	42921,39
Дополнительные работы и затраты							
12		Индекс - дефлятор на август 2021 г. - 1,75%	19069,25 1,75% от 1089671,4	2327,04 1,75% от 132973,63	16327 1,75% от 932971,59	584,05 1,75% от 33374,03	38307,34
		Итого "Дополнительные работы и затраты"	19069,25	2327,04	16327	584,05	38307,34
Налоги и обязательные платежи							
13	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	221748,13 20% от 1108740,65	27060,13 20% от 135300,67	189859,72 20% от 949298,59	6791,62 20% от 33958,08	445459,6
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	221748,13	27060,13	189859,72	6791,62	445459,6
		Всего по сводному расчету	1330488,78	162360,8	1139158,31	40749,7	2672757,59

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)