

Заказчик \_\_\_\_\_ (наименование организации)

"Утвержден" « » \_\_\_\_\_ 2021 г.

Сводный сметный расчет в сумме 4720581,53 руб.  
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » \_\_\_\_\_ 2021 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-38-21-0200 г. Краснодар  
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2021г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС	02-01 Строительство КЛ АСБл 3х240=0,3км	704702	161292			865994
2	02-03	02-02 ГНБ 2 трубы труба 160 0,06км	480500	133906			614406
3	ЛС	02-03 Строительство КТП-630 ТМГ-250	102894	47874	1472837		1623605
		<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>	<b>1288096</b>	<b>343072</b>	<b>1472837</b>		<b>3104005</b>
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
4	ЛС	07-01 Разборка и восстановление покрытий	175239				175239
		<b>Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"</b>	<b>175239</b>				<b>175239</b>
		<b>Итого по Главам 1-7</b>	<b>1463335</b>	<b>343072</b>	<b>1472837</b>		<b>3279244</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
5	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	36583,38 2,5% от 1463335	8576,8 2,5% от 343072			45160,18
		<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>	<b>36583,38</b>	<b>8576,8</b>			<b>45160,18</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>1499918,38</b>	<b>351648,8</b>	<b>1472837</b>		<b>3324404,18</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
6	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	5999,67 0,4% от 1499918,38	1406,8 0,4% от 351648,8			7406,27
7		Командировочные расходы				11277,95 (617,3168+18 8,2508)/8*112	11277,95
8	ЛС	09-01 ПНР КЛ				9110	9110
9	ЛС	09-02 ПНР КТП				60123	60123
		<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>	<b>5999,67</b>	<b>1406,8</b>		<b>80510,95</b>	<b>87917,22</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>1505918,05</b>	<b>353055,4</b>	<b>1472837</b>	<b>80510,95</b>	<b>3412321,4</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
10	12-01	Проектные работы				341232,14 10% от 3412321,4	341232,14
		<b>Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"</b>				<b>341232,14</b>	<b>341232,14</b>
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	<b>1505918,05</b>	<b>353055,4</b>	<b>1472837</b>	<b>421743,09</b>	<b>3753553,54</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							
11	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты - 3%	45177,54 3% от 1505918,05	10591,66 3% от 353055,4	44185,11 3% от 1472837	12652,29 3% от 421743,09	112606,6
		<b>Итого "Непредвиденные затраты"</b>	<b>45177,54</b>	<b>10591,66</b>	<b>44185,11</b>	<b>12652,29</b>	<b>112606,6</b>
<b>Дополнительные затраты в текущих ценах</b>							
12		Индекс - инфляции на август 2021 г. - 1,75%	27144,17 1,75% от (1551095,59)	6363,82 1,75% от (363647,06)	26547,89 1,75% от (1517022,11)	7601,92 1,75% от (434395,38)	67657,8
		<b>Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"</b>	<b>27144,17</b>	<b>6363,82</b>	<b>26547,89</b>	<b>7601,92</b>	<b>67657,8</b>
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
13	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	315647,95 20% от 1578239,76	74002,18 20% от 370010,88	308714 20% от 1543570	88399,46 20% от 441997,3	786763,59
		<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>	<b>315647,95</b>	<b>74002,18</b>	<b>308714</b>	<b>88399,46</b>	<b>786763,59</b>
		<b>Всего по сводному расчету</b>	<b>1893887,71</b>	<b>444013,06</b>	<b>1852284</b>	<b>530396,76</b>	<b>4720581,53</b>

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)