

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2021 г.

Сводный сметный расчет в сумме 5344022,93 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2021 г.


СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-55-21-0285 г. Новороссийск

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 кв. 2021г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	02-01 Строительство БКТП-400 ТМГ-250	115473	52325	1178670		1346468
2	ЛС	02-02 Строительство КЛ-6кВ АСБл 3х185мм=0,45км	1345328	258100			1603428
3	02-03	02-03 ГНБ 2 трубы труба 160 0,02км	429494				429494
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1890295	310425	1178670		3378390
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
4	ЛС	07-02 Разборка и восстановление покрытий	325477				325477
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	325477				325477
		Итого по Главам 1-7	2215772	310425	1178670		3704867
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	55394,3 2,5% от 2215772	7760,63 2,5% от 310425			63154,93
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	55394,3	7760,63			63154,93
		Итого по Главам 1-8	2271166,3	318185,63	1178670		3768021,93
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	9084,67 0,4% от 2271166,3	1272,74 0,4% от 318185,63			10357,41
7		Командировочные расходы				24463,05 (1407,6848+3 39,6756)/8*11 2	24463,05
8	ЛС	09-03 ПНР КТП				75465	75465
9	ЛС	09-04 ПНР КЛ-10кВ				11435	11435
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	9084,67	1272,74		111363,05	121720,46
		Итого по Главам 1-9	2280250,97	319458,37	1178670	111363,05	3889742,39
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	12-01	Проектные работы				388974,24 10% от 3889742,39	388974,24
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				388974,24	388974,24
		Итого по Главам 1-12	2280250,97	319458,37	1178670	500337,29	4278716,63
Непредвиденные затраты							
11	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты - 3%	68407,53 3% от 2280250,97	9583,75 3% от 319458,37	35360,1 3% от 1178670	15010,12 3% от 500337,29	128361,5
		Итого "Непредвиденные затраты"	68407,53	9583,75	35360,1	15010,12	128361,5
Дополнительные затраты в текущих ценах							
12		Индекс - инфляции на сентябрь 2021 г. - 1,05%	24660,91 1,05% от (2348658,5)	3454,94 1,05% от (329042,12)	12747,32 1,05% от (1214030,1)	5411,15 1,05% от (516347,41)	46274,32
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	24660,91	3454,94	12747,32	5411,15	46274,32
Налоги и обязательные платежи							
13	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	474663,88 20% от 2373319,41	66499,41 20% от 332497,06	245355,48 20% от 1226777,42	104151,71 20% от 520758,56	890670,48
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	474663,88	66499,41	245355,48	104151,71	890670,48
		Всего по сводному расчету	2847983,29	398996,47	1472132,9	624910,27	5344022,93

Исполнитель: 
(должность, подпись, расшифровка)