

Заказчик _____

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет в сумме: тыс.руб.

211 844,76

В том числе возвратных сумм тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство ПС 110/10 кВ "Лучистая", ул. Мысхакское шоссе, строительство одной ЛЭП 110 кВ 1 цепь с отпайкой от ВЛ 110 кВ ПС 220/110/35/10/6 кВ "Кирилловская" - ПС 110/10/6 кВ "РИП", строительство одной ЛЭП 110 кВ с отпайкой от ВЛ 110 кВ ПС - ПС 110/10 кВ "Солнечная", г. Новороссийск, к ТУ "ИА-11/0006-19"

Первый этап строительства

Строительство ПС 110/10кВ «Лучистая» с силовыми трансформаторами 2*16 МВА, строительство одной ЛЭП 110кВ 1 цепь с отпайкой от ВЛ 110кВ ПС 220/110/35/10/6 кВ «Кирилловская»- ПС 110/10/6 кВ «РИП»

(наименование стройки)

Составлена в текущих ценах .

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.		
			строительных работ	монтажных работ	прочих
1	2	3	4	5	7
Глава 1. Подготовка территории строительства					
1	ОСР №01-01	Срезка почвенно-растительного грунта	1 724,91		
2	ЛСР №01-02-01	Организация рельефа под площадку ПС	22 947,93		
		Итого по Главе 1	24 672,84	0,00	0,00
Глава 2. Основные объекты строительства					
6	ОСР №02-01	ОРУ 110 кВ , модульное зование КРУ-10, ОПУ	6 181,76	4 387,09	
7	ОСР №02-02	Установка трансформаторов Т-1, Т-2	1 737,98	1 510,67	
8	ОСР №02-03	Установка трансформаторов СН и дугогасящих реакторов	805,40	177,21	

9	ОСР №02-04	Здание вспомогательного назначения	12 809,26	1 149,54	
11	ОСР №02-06	Кабельное хозяйство	5 590,00	11 290,28	
12	ОСР №02-07	Устройство РЗ и ПА. Управление и автоматика.		165,46	
13	ОСР №02-08	АИИС КУЭ		396,59	
14	ЛСР №02-09-01	Телемеханика		731,24	
15	ЛСР №02-10-01	ВЛ 110 кВ 1 этап	9 754,23		
17	ЛСР №02-10-03	Плавка гололёда на ВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная	305,40	232,21	
		Итого по Главе 2	37 184,03	19 808,08	0,00
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи					
16	ЛСР №05-02-01	Внутриплощадочные автодороги и площадки	2 495,45		
17	ОСР №05-03	Сооружения средств связи	361,28	1 093,60	
18	ЛСР №05-04-01	Станционное оборудование ЦСПИ ВОЛС		95,13	
19	ОСР №05-05	Комплекс систем технических средств безопасности	0,26	837,34	
		Итого по Главе 5	2 856,99	2 026,07	0,00
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения					
20	ОСР №06-01	Внутриплощадочные сети водопровода и канализации	2 936,47	6,40	
21	ЛСР №06-02-01	Сеть аварийных маслостоков Н2	292,18		
22	ОСР №06-03	Очистные сооружения	65,21	12,94	
23	ОСР №06-04	Маслосборник емкостью 100м3	807,64	7,33	
24	ЛСР №06-05-01	Водоотводные сооружения	939,83		
25	ОСР №06-06	Насосная станция №1	1 114,21	15,25	
26	ОСР №06-07-01	Выгребная яма 3 м3	79,02		
27	ОСР №06-08-01	Противопожарные резервуары емкостью 2х200м3	2 340,84		
		Скважина технического водоснабжения	3 450,95	315,26	
28	ОСР №06-09-01	Накопительная емкость 100м3	2 134,99		
		Итого по Главе 6	14 161,34	357,18	0,00
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
30	ОСР №07-01	Освещение наружное	1 955,58	1 621,49	
31	ОСР №07-02	Ограждение	7 728,20	1 769,13	
32	ЛСР №07-03-01	Благоустройство территории	539,58		
33	ЛСР №07-04-01	Малые архитектурные формы	487,67		
34	ЛСР №07-05-01	Озеленение	235,00		
		Итого по Главе 7	10 946,03	3 390,62	0,00
		Итого по Главам 1-7	89 821,23	25 581,95	0,00
Глава 8. Временные здания и сооружения					
36	ОСР №08-02	Временные дороги и площадки	8 039,89		
37	ГСН81-05-01-2001	Временные здания и сооружения -3,9%	3 503,03	997,70	
		Итого по Главе 8	11 542,92	997,70	0,00

		Итого по Главам 1-8	101 364,15	26 579,65	0,00
Глава 9. Прочие работы и затраты					
38	ГСН81-05-02-2007 т.4, п.2.4	Затраты на производство работ в зимнее время-0,6% с к=1	608,18	159,48	
39	расчет №09-01	Перевозка работников к месту работы и обратно: 43,08*8,79			378,67
40	расчет №09-02	Затраты на командировочные расходы			4 151,59
42	Э2023-1ПС-ООС-002-0100 изм.1 стр.132	Суммарные компенсационные выплаты			5,51
43	ООО "Право и земля"	Затраты на проведение инвентаризационно-кадастровых работ			2 940,00
44	ФГУП "СНИИМ"	Метрологическое обеспечение АСУ ТП и АИИС КУЭ : 30219000/1000			28 219,00
45	АО "РТСофт"	Метрологическое обеспечение СМ и УКЭ: 718000/1000			718,80
46	Ко-ИНВЕСТ	Затраты на пусконаладочные работы			11 412,26
47	расчет №09-10	Организация и проведение торгов			
		Итого по Главе 9	608,18	159,48	47 825,83
		Итого по Главам 1-9	101 972,33	26 739,13	47 825,83
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль					
48	Постановление Правительства №468 от 21.06.2010 г.	Содержание службы заказчика -1,47%			0,00
		Итого по Главе 10	0,00	0,00	0,00
54		Непредвиденные работы и затраты -3%			
		Итого Непредвиденные затраты	0,00	0,00	0,00
		Всего по сводному расчету в текущих ценах	101 972,33	26 739,13	47 825,83
		НДС	20 394,47	5 347,83	9 565,17
		Всего по сводному расчету с НДС	122 366,80	32 086,96	57 391,00

Общая стоимость строительно-монтажных работ	211 844,76
--	-------------------