

Заказчик _____
(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 8969208,62 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-

Строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-53-20-4253

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен на 2 квартал 2021г.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	02-01 Строительство ВЛ-10 кВ СИП-3 1х70=3 км	3077051	2250005	680238		6007294
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	3077051	2250005	680238		6007294
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
2	ЛС	07-01 Благоустройство	130313				130313
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	130313				130313
		Итого по Главам 1-7	3207364	2250005	680238		6137607
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	80184,1 2,5% от 3207364	56250,13 2,5% от 2250005			136434,23
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	80184,1	56250,13			136434,23
		Итого по Главам 1-8	3287548,1	2306255,13	680238		6274041,23
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	13150,19 0,4% от 3287548,1	9225,02 0,4% от 2306255,13			22375,21
5		Командировочные расходы				39444 (2392,0989+425,3298)/8*112	39444
6	ЛС	09-01 ПНР ВЛ-10 кВ				192538	192538
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	13150,19	9225,02		231982	254357,21
		Итого по Главам 1-9	3300698,29	2315480,15	680238	231982	6528398,44
Глава 12. Глава 12. Глава 12. Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	ЛС-12-01	Проектные работы				652839,84 10% от 6528398,44	652839,84

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главе 12. "Глава 12. Проектные и изыскательские работы"				652839,84	652839,84
		Итого по Главам 1-12	3300698,29	2315480,15	680238	884821,84	7181238,28
Непредвиденные затраты							
8	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	99020,95 3% от 3300698,29	69464,4 3% от 2315480,15	20407,14 3% от 680238	26544,66 3% от 884821,84	215437,15
		Итого "Непредвиденные затраты"	99020,95	69464,4	20407,14	26544,66	215437,15
Дополнительные затраты в текущих ценах							
9		Индекс - дефлятор на сентябрь 2020 г. - 1,05%	35697,05 1,05% от 3399719,24	25041,92 1,05% от 2384944,55	7356,77 1,05% от 700645,14	9569,35 1,05% от 911366,5	77665,09
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	35697,05	25041,92	7356,77	9569,35	77665,09
Налоги и обязательные платежи							
10	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	687083,26 20% от 3435416,29	481997,29 20% от 2409986,47	141600,38 20% от 708001,91	184187,17 20% от 920935,85	1494868,1
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	687083,26	481997,29	141600,38	184187,17	1494868,1
		Всего по сводному расчету	4122499,55	2891983,76	849602,29	1105123,02	8969208,62

Руководитель проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

(наименование)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]