

## РАСЧЕТ

начальной (максимальной) цены проекта контракта

по объекту : Реконструкция кабельной линии 10 кВ от ТП-Т7-51 к ТП-Т5-64, протяженность 0,2 км г. Темрюк

Стоимость начальной (максимальной) цены контракта : 1 964 342,53руб

Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2021г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	01-01	Подготовительные работы	13647,5				13647,5
		<b>Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"</b>	<b>13647,5</b>				<b>13647,5</b>
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	02-01	Строительно-монтажные работы КЛ-10кВ Кабель АПвПу2г 1х120/35 мм <sup>2</sup> = 3х216м	49571,44	653287,75			702859,19
3	02-02	Устройство ГНБ 30м в две трубы	300616,43	7066,76			307683,19
		<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>	<b>350187,87</b>	<b>660354,51</b>			<b>1010542,38</b>
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
4	07-01	Разборка и восстановление покрытий S=500м <sup>2</sup>	503966,33				503966,33
		<b>Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"</b>	<b>503966,33</b>				<b>503966,33</b>
		<b>Итого по Главам 1-7</b>	<b>867801,7</b>	<b>660354,51</b>			<b>1528156,21</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
5	ГСН-81-05-01-2001 п.2,7	Временные здания и сооружения - 2%	17356,03 2% от 867801,7	13207,09 2% от 660354,51			30563,12
		<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>	<b>17356,03</b>	<b>13207,09</b>			<b>30563,12</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>885157,73</b>	<b>673561,6</b>			<b>1558719,33</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
6	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	3540,63 0,4% от 885157,73	2694,25 0,4% от 673561,6			6234,88
7	МДС 81-35.2004 п.9.6.; Письмо Мин.финансов РФ №03-03-06/1/41 от 08.02.2009г.	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ (ТЗ+ТЗМ)/8*112				7607,6 (402,46*140,94)/8*112	7607,6
8	09-01	Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ				4691,26	4691,26
		<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>	<b>3540,63</b>	<b>2694,25</b>		<b>12298,86</b>	<b>18533,74</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>888698,36</b>	<b>676255,85</b>		<b>12298,86</b>	<b>1577253,07</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	<b>888698,36</b>	<b>676255,85</b>		<b>12298,86</b>	<b>1577253,07</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							
9	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	17773,97 2% от 888698,36	13525,12 2% от 676255,85	2% от 0	245,98 2% от 12298,86	31545,07
		<b>Итого "Непредвиденные затраты"</b>	<b>17773,97</b>	<b>13525,12</b>		<b>245,98</b>	<b>31545,07</b>
<b>Дополнительные работы и затраты</b>							
10		Индекс - инфляции на август 2021 г. - 1,75%	15863,27 1,75% от (908472,33)	12071,17 1,75% от (689780,97)	1,75% от 0	219,53 1,75% от (12544,84)	28153,97
		<b>Итого "Дополнительные работы и затраты"</b>	<b>15863,27</b>	<b>12071,17</b>		<b>219,53</b>	<b>28153,97</b>
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
11	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	184467,12 20% от 922335,6	140370,43 20% от 701852,14	20% от 0	2552,87 20% от 12764,37	327390,42
		<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>	<b>184467,12</b>	<b>140370,43</b>		<b>2552,87</b>	<b>327390,42</b>
		<b>Всего по сводному расчету</b>	<b>1106802,72</b>	<b>842222,57</b>		<b>15317,24</b>	<b>1964342,53</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)