

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер филиала
АО «НЭСК-электросети»
«Темрюкэлектросеть»

Р.С. Лопатин

« » 2021г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель
главного инженера-
технического директора
АО «НЭСК-электросети»

Д.С. Иванов

2021г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов,
административных зданий

1. **Заказчик:** АО «НЭСК-электросети»
2. **Наименование объекта, инв.номер:**
Административное здание Литер, А
3. **Адрес расположения объекта:**
г.Темрюк, ул. Советская-Ст.Разина, 45
4. **Основание проведения ремонта** (годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):
техническое состояние объекта
5. **Сроки исполнения:** 2021г.
6. **Требования к подрядчику:**
 - работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
 - наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
 - наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
 - наличие выписки из реестра членов СРО на данный вид работ.
7. **Перечень и объем работ:**

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер Ад. Здания Литер А А = 35 м В = 14 м Н = 6,30 м	Кровля		
	Разборка (кровли) из наплавленного материала типа «Рубероид»	м ²	490
	Устройство стяжки (кровли) толщиной 20 мм	м ²	490
	Устройство (кровли) из «Мембраны»	м ²	490
	Устройство примыканий рулонных кровель к парапетам.	м/п	25
	Смена обделок из листовой стали (парапеты)	м/п	50
	Смена обделок из листовой стали (отливы)	м/п	30
	Смена подвсеного желоба	м/п	30
	Смене водосточных труб	м/п	30
Вывоз строительного мусора (15 км)	т	1,5	

8. **Особые условия:**

9. **Форма, сроки и порядок оплаты работ:**

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) рабочих дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

10. **Статья финансирования:**

- 2.07.02.03 «Ремонт капитальных производственных объектов (стор.орг.)»;

Представители филиала:

Главный инженер Р.С. Лопатин

Главный бухгалтер О. Ю. Тугушева

Начальник СЭ Е.И. Фоменко

Начальник ПТО Н.А. Дудниченко

Представители ИА:

Начальник УЭ Д.В. Тищенко

Начальник ЭТО Н.С. Комова

Вед.инженер ЭТО А.В. Самошин

(Административное здание Литер, А)

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер филиала
АО «НЭСК-электросети»
«Темрюкэлектросеть»

Р.С. Лопатин
« » 2021г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель
главного инженера-
технического директора
АО «НЭСК-электросети»



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, административных зданий

1. **Заказчик:** АО «НЭСК-электросети»
2. **Наименование объекта, инв.номер:**
Гаража Литер, Б
3. **Адрес расположения объекта:**
г. Темрюк, ул. Советская-Ст.Разина, 45
4. **Основание проведения ремонта** (годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):
техническое состояние объекта
5. **Сроки исполнения:** 2021г.
6. **Требования к подрядчику:**
 - работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
 - наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
 - наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
 - наличие выписки из реестра членов СРО на данный вид работ.

7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер Гаража Литер Б А = 20 м В = 13 м Н = 4,35 м	Кровля		
	Обрезка крон деревьев	шт	5
	Разборка (кровли) из наплавляемого материала типа «Рубероид»	м ²	260
	Устройство стяжки (кровли) толщиной 20 мм	м ²	260
	Устройство (кровли) из «Мембраны»	м ²	260
	Устройство примыканий рулонных кровель к парапетам.	м/п	46
	Смена обделок из листовой стали (парапеты)	м/п	46
	Смена обделок из листовой стали (отливы)	м/п	20
	Смена подвсеного желоба	м/п	20
	Смене водосточных труб	м/п	26
Вывоз строительного мусора (15 км)	т	1,3	

8. Особые условия:

9. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) рабочих дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

10. Статья финансирования:

- 2.07.02.03 «Ремонт капитальный производственных объектов (стор.орг.)»;

Представители филиала:

Главный инженер Р.С. Лопатин

Главный бухгалтер О. Ю. Тугушева

Начальник СЭ Е.И. Фоменко

Начальник ПТО Н.А. Дудниченко

Представители ИА:

Начальник УЭ Д.В. Тищенко

Начальник ЭТО Н.С. Комова

Вед.инженер ЭТО А.В. Самошин

(Гаража Литер, Б)

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер филиала
АО «НЭСК-электросети»
«Темрюкэлектросеть»

« _____ » _____ 2021г.
Р.С. Лопатин

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель
главного инженера-
технического директора
АО «НЭСК-электросети»



« _____ » _____ 2021г.
Д.С. Иванов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, административных зданий

1. **Заказчик:** АО «НЭСК-электросети»
2. **Наименование объекта, инв.номер:**
Склад Литер, Д
3. **Адрес расположения объекта:**
г.Темрюк, ул. Советская-Ст.Разина, 45
4. **Основание проведения ремонта** (годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):
техническое состояние объекта
5. **Сроки исполнения:** 2021г.
6. **Требования к подрядчику:**
 - работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
 - наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
 - наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
 - наличие выписки из реестра членов СРО на данный вид работ.
7. **Перечень и объем работ:**

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер Склад Литер Д А = 8,50 м В = 5 м Н = 2,95 м	Кровля		
	Обрезка крон деревьев	шт	10
	Устройство примыканий из наплавляемого материала	м/п	9
	Устройство примыканий из листовой стали	м/п	9
	Внутренние работы		
	Устройство заделки (швов/трещи) сухими смесями (со стороны разрушения)	м/п	25
	Устройство окраски (стен) водоземлюсионным составом (со стороны разрушения)	м ²	15
Вывоз строительного мусора (15 км)	т	1,5	

8. **Особые условия:**

9. **Форма, сроки и порядок оплаты работ:**

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) рабочих дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

10. **Статья финансирования:**

- 2.07.02.03 «Ремонт капитальный производственных объектов (стор.орг.)»;

Представители филиала:

Главный инженер Р.С. Лопатин

Начальник СЭ Е.И. Фоменко

Представители ИА:

Начальник УЭ Д.В. Тищенко

Главный бухгалтер О. Ю. Тугушева

Начальник ПТО

Н.А. Дудниченко

Начальник ЭТО

Н.С. Комова

Вед.инженер ЭТО

А.В. Самошин

(Склад Литер, Д)