

РАСЧЕТ**начальной (максимальной) цены проекта контракта****по объекту : "Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с****Стоимость начальной (максимальной) цены контракта : 17 802 191,1 руб.**

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен на 2 квартал 2021г

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС-02-01-01	Строительно-монтажные работы КТП-630 ТМГ-630-6/0,4 кВА	3468874	61287	1381676		4911837
2	ЛС-02-02-01	Строительно-монтажные работы КЛ 10 кВ Кабель АСБл 3х240-10=0,52км	2063899	2831230			4895129
3	ЛС-02-03-01	Строительно-монтажные работы КЛ 0,4 кВ Кабель АВБбШвнг 1 кВ 4х150 мм2 =0,022км	54287	120961			175248
4	ЛС-02-04-01	Строительно-монтажные работы ВЛИ-0,4кВ Провод СИП-2 3х95+1х95 мм2 =1,031км	1536483	897764	171197		2605444
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	7123543	3911242	1552873		12587658
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	7123543	3911242	1552873		12587658
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.39.2	Временные здания и сооружения - 2,5%	178088,58 2,5% от 7123543	97781,05 2,5% от 3911242			275869,63
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	178088,58	97781,05			275869,63
		Итого по Главам 1-8	7301631,58	4009023,05	1552873		12863527,63
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	29206,53 0,4% от 7301631,58	16036,09 0,4% от 4009023,05			45242,62
7	Письмо Мин.финансо в РФ №03-03-06/1/41 от 06.02.2009г.	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ ((ТЗ+ТЗМ)/8*112)				84426,72 (4837,94+1192,54)/8*112	84426,72
8	ЛС-09-01-01	Пусконаладочные работы КТП				75827	75827
9	ЛС-09-02-01	Пусконаладочные работы КЛ-10кВ				7614	7614
10	ЛС-09-03-01	Пусконаладочные работы КЛ 0,4кВ				7614	7614
11	ЛС-09-04-01	Пусконаладочные работы ВЛИ 0,4кВ				2905	2905
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	29206,53	16036,09		178386,72	223629,34
		Итого по Главам 1-9	7330838,11	4025059,14	1552873	178386,72	13087156,97
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8
12	ЛС-12-01-01	Проектно-изыскательские работы				1019666,96	1019666,96
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				1019666,96	1019666,96
		Итого по Главам 1-12	7330838,11	4025059,14	1552873	1198053,68	14106823,93
Непредвиденные затраты							
13	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты -3%	219925,14 3% от 7330838,11	120751,77 3% от 4025059,14	46586,19 3% от 1552873	35941,61 3% от 1198053,68	423204,71
		Итого "Непредвиденные затраты"	219925,14	120751,77	46586,19	35941,61	423204,71
Дополнительные работы и затраты							
14		Индекс - дефлятор на декабрь 2021 г. - 2,1%	158566,03 2,1% от 7550763,25	87062,03 2,1% от 4145810,91	33588,64 2,1% от 1599459,19	25913,9 2,1% от 1233995,29	305130,6
		Итого "Дополнительные работы и затраты"	158566,03	87062,03	33588,64	25913,9	305130,6
Налоги и обязательные платежи							
15	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	1541865,86 20% от 7709329,28	846574,59 20% от 4232872,94	326609,57 20% от 1633047,83	251981,84 20% от 1259909,19	2967031,86
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	1541865,86	846574,59	326609,57	251981,84	2967031,86
		Всего по сводному расчету	9251195,14	5079447,53	1959657,4	1511891,03	17802191,1

Составил

Олейникова Г.Н.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]