

СОГЛАСОВАНО:
Директор филиала
АО «НЭСК-электросети»
«Краснодарэлектросеть»

« » 2021 г. А.А. Этезов



УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главного инженера -
технического директора
АО «НЭСК-электросети»

« » 2021 г. /Д.С. Иванов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение восстановительного ремонта кабельной линии КЛ-6кВ РП-11 – ТП-633 «А» с последующим восстановлением дорожного покрытия (асфальт, плитка, озеленение).

Наименование объекта, инв. номер: 14920

Кабельная линия КЛ-6кВ РП-11 – ТП-633 «А»

1. Адрес расположения объекта (город, пересечение улиц):

Краснодарский край, г. Краснодар, пересечение ул. Седина и ул. Постовой.

2. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»

3. Основание проведения ремонта (годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):

Капитальный ремонт (аварийные работы)

4. Сроки выполнения: выезд подрядной организации на восстановление КЛ не позднее 4 часов от оповещения о повреждении КЛ.

5. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
- наличие свидетельства о регистрации электроизмерительной лаборатории.
- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
- наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ в действующих электроустановках, работы на высоте, проведение огневых работ.
- наличие свидетельства о допуске СРО на данный вид работ.

6. Перечень и объем работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	Разработка грунта вручную	м ³	51
2	Разработка траншеи для прокладки КЛ экскаватором	м ³	275
3	Разборка тротуарной плитки	м ²	220
4	Перевозка, погрузка разобранного покрытия и грунта и на расстояние до 30 км.	м ³	100
5	Устройство перехода дороги закрытым способом (ГНБ) с закладкой 2 труб	м	140
6	Труба ПЭ80 д160 sdr17	м	220
7	Кабель АСБл-10 3х240	м	360

8	Прокладка кабеля в трубе D160 мм	м	150
9	Прокладка кабеля в траншее	м	195
10	Прокладка кабеля в РУ-6кВ	м	15
11	Муфта соединительная Стп-10-150/240	шт	3
12	Муфта концевая GUST-12-150/240-800L12	шт	1
13	Монтаж муфт в траншее	шт	3
14	Монтаж муфт в РУ-6кВ	шт	1
15	Покрытие КЛ плитой ПЗК 240х480	шт	390
16	Песок	м ³	120
17	Укладка тротуарной плитки	м ²	220

Объемы работ указаны ориентировочно.

7. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) рабочих дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

8. Статья отнесения затрат:

- 2.07.02.01 «Ремонт капитальный производственных объектов (стор.орг.)»:

10. Материалы: Материалы, указанные в ТЗ для восстановления КЛ предоставляет подрядная организация.


Представители филиала:

Главный инженер



И.В. Верещагин

Начальник СКЛ



А.А. Терещенко

Начальник ЦТО



А.М. Нурманбетова

Представители ИА:

Начальник УЭ



Д.В. Тищенко

Начальник ЭТО



Н.С. Комова

Исп. А.В. Куркаев
тел. 259-67-92 (11-78)



А.Р. Мергулиев