

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала  
АО «НЭСК-электросети»  
«Краснодарские электросети»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г. А. Этезов



УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного инженера -  
технического директора  
АО «НЭСК-электросети»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г. /Д.С. Иванов

на выполнение восстановительного ремонта кабельной линии КЛ-6кВ ТП-364 – ТП-910 с последующим восстановлением дорожного покрытия (асфальт, плитка, озеленение)

Наименование объекта, инв. номер: КА0014091

1. Кабельная линия КЛ-6кВ ТП-364 – ТП-910

2. Адрес расположения объекта (город, пересечение улиц):

Краснодарский край, г. Краснодар, пересечение ул. Енисейской и ул. Новгородской.

3. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»

4. Основание проведения ремонта (годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):

Капитальный ремонт (аварийные работы)

5. Сроки выполнения: выезд подрядной организации на восстановление КЛ не позднее 4 часов от оповещения о повреждении КЛ.

6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
- наличие свидетельства о регистрации электроизмерительной лаборатории.
- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
- наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ в действующих электроустановках, работы на высоте, проведение огневых работ.
- наличие свидетельства о допуске СРО на данный вид работ.

7. Перечень и объем работ:

п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	Разработка грунта вручную	м <sup>3</sup>	27
2	Разработка траншеи для прокладки КЛ экскаватором	м <sup>3</sup>	150
3	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с вывозом	м <sup>2</sup>	120
4	Перевозка, погрузка разобранного покрытия и грунта 80 тн и на расстояние до 30 км.	м <sup>3</sup>	65
5	Разборка тротуарной плитки	м <sup>2</sup>	30
6	Устройство перехода дороги закрытым способом (ГНБ) с закладкой 2 труб	м	30
7	Устройство перехода дороги открытым способом с закладкой 2 труб	м	20

8	Труба ПЭ80 д160 sdr17	м	100
9	Кабель АСБл-10 3х240	м	200
10	Прокладка кабеля в трубе D160 мм	м	50
11	Прокладка кабеля в траншее	м	150
12	Муфта соединительная Стп-10-150/240	шт	2
13	Монтаж муфт в траншее	шт	2
14	Покрытие КЛ плитой ПЗК 240х480	шт	300
15	Песок	м <sup>3</sup>	54
16	Щебень	м <sup>3</sup>	10
17	Укладка тротуарной плитки	м <sup>2</sup>	30
18	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 5 см	м <sup>2</sup>	120

Объемы работ указаны ориентировочно.

**8. Форма, сроки и порядок оплаты работ:**

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) рабочих дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

**9. Статья отнесения затрат:**

- 2.07.02.01 «Ремонт капитальный производственных объектов (стор.орг.)»;

**10. Материалы:** Материалы, указанные в ТЗ для восстановления КЛ предоставляет подрядная организация.

Представители филиала:

Главный инженер

 И.В. Верещагин

Начальник СКЛ

 А.А. Терещенко

Начальник ЦТО

 А.М. Нурманбетова

Представители ИА:

Начальник УЭ

 Д.В. Тищенко

Начальник ЦТО

 Н.С. Комова

 А.Н. Куряев