

СОГЛАСОВАНО:
Директор филиала
АО «НЭСК-электросети»
«Краснодарэлектросеть»

«___» _____ 2021 г. **А.А. Этезов**



УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главного инженера -
технического директора
АО «НЭСК-электросети»

«___» _____ 2021 г. **/Д.С. Иванов**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение восстановительного ремонта кабельных линий КЛ-0,4 кВ ТП 816-
ж.д. Школьная, 15/3 «А», «Б» с последующим восстановлением дорожного
покрытия (асфальт, плитка, озеленение)

1. Наименование объекта, инв. номер: 13217

Кабельные линии КЛ-0,4 кВ ТП 816-ж.д. Школьная, 15/3 «А», «Б»

2. Адрес расположения объекта (город, пересечение улиц):

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Школьная, 15/3

3. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»

4. Основание проведения ремонта (годовой график ремонта, техническое
состояние объекта, предписания и т.п.):

Капитальный ремонт (аварийные работы)

5. Сроки выполнения: выезд подрядной организации на восстановление КЛ
не позднее 4 часов от оповещения о повреждении КЛ.

6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
- наличие свидетельства о регистрации электроизмерительной лаборатории.
- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
- наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ в действующих электроустановках, работы на высоте, проведение огневых работ.
- наличие свидетельства о допуске СРО на данный вид работ.

7. Перечень и объем работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	Разработка грунта вручную	1 м ³ грунта	32,4
2	Разработка траншеи для прокладки КЛ экскаватором	м	180
3	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с вывозом	м ²	156
4	Устройство перехода дороги открытым способом с закладкой 3 труб	м	42
5	Труба ПЭ80 д160 sdr17	м	3х42
6	Кабель АВБбШв 4х240-1 / АПвбШв 4х240-1	м	2х235
7	Прокладка кабеля в трубе D160 мм	м	2х42
8	Прокладка кабеля в траншее	м	2х138

9	Прокладка кабеля в ТП	м	2х10
10	Прокладка кабеля в подвальном помещении	м	2х25
11	Муфта соединительная Стп-1-4-150/240	шт	6
12	Муфта концевая КВтп-1-4-150/240	шт	4
13	Монтаж муфт в траншее	шт	6
14	Монтаж муфт в РУ-0,4кВ	шт	4
15	Покрытис 2 КЛ плитой ПЗК 240х480	шт	276
16	Песок	м ³	62
17	Щебень	м ³	7,8
18	Измерение сопротивления изоляции КЛ-0,4кВ	линия	2
19	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей	м ²	156

8. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) рабочих дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

9. Статья отнесения затрат:

- 2.07.02.01 «Ремонт капитальный производственных объектов (стор.орг.)»;

10. Материалы: Материалы, указанные в ТЗ для восстановления КЛ предоставляет подрядная организация.

Представители филиала:

Главный инженер

 И.В. Верещагин

Начальник СКЛ

 А.А. Терещенко

Начальник ЦО

 А.М. Нурманбystова

Представители ИА:

Начальник УЭ

 Д.В. Тищенко

Начальник ЭТО

 Н.С. Комова

 А.Н. Куряев