

## Ведомость объёмов работ ЗТП-172

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Кровля</b>					
1	1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0,777	
2	2	Установка стропил	м3	1,125	
3	3	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2	0,777	
4	4	Профилированный лист НС-35х1000 (ПЭ-01-8017-0.7)	м2	97,9	
5	5	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	м2	8,127	
6	6	Устройство мелких покрытий (Брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,127	
7	7	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	0,53	
8	8	Устройство: фронтонов	100 м2	0,079	
9	9	Облицовка фронтонов стальным профилированным листом	100 м2	0,11	
10	10	Профилированный лист С-8х1150 (ПЭ-01-8017-0.5)	м2	11	
11	11	Устройство желобов: подвесных	100 м	0,08	
12	12	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	12	
13	13	Труба с коленом 1м (гофр.)	шт	2	
14	14	Труба 3м (гофр.)	шт	4	
15	15	Кронштейн трубы (гофр.)	шт	5	
<b>Раздел 2. Утилизация строительного мусора</b>					

Гранд-СМЕТА					
1	2	3	4	5	6
16	16	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,5	
17	17	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстоянии: до 25 км I класс груза	1 т груза	0,5	

Составил: Начальник ПТО Рудневская Н.А. \_\_\_\_\_


Проверил: Зам. директора по инв и хоз. деятельности Байрамукоев М.Т. \_\_\_\_\_

## Ведомость объёмов работ ЗТП-141

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Кровля</b>					
1	1	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2	0,839	
2	2	Разборка деревянных элементов конструкции крыши: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	0,839	
3	3	Разборка деревянных элементов конструкции крыши: стропил со стойками и подкосами из брусьев	100 м2	0,839	
4	4	Установка стропил	м3	1,035	
5	5	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2	0,839	
6	6	Профилированный лист НС-35х1000 (ПЭ-01-8017-0.7)	м2	105,7	
7	7	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	м2	10,017	
8	8	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,09	
9	9	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	0,6	
10	10	Устройство: фронтонов	100 м2	0,0876	
11	11	Облицовка фронтонов стальным профилированным листом	100 м2	0,0876	
12	12	Профилированный лист С-8х1150 (ПЭ-01-8017-0.5)	м2	8,76	
13	13	Устройство желобов: подвесных	100 м	0,17	

Гранд-СМЕТА					
1	2	3	4	5	6
14	14	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	12	
15	15	Труба с коленом 1м (гофр.)	шт	2	
16	16	Труба 3м (гофр.)	шт	2	
17	17	Кронштейн трубы (гофр.)	шт	4	
<b>Раздел 2. Отмостка</b>					
18	18	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 10 см	100 м2	0,34	
<b>Раздел 3. Утилизация строительного мусора</b>					
19	19	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,5	
20	20	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза	1 т груза	0,5	

Составил: Начальник ПТО Рудневская Н.А. \_\_\_\_\_



Проверил: Зам. директора по инв и хоз. деятельности Байрамуков М.Т. \_\_\_\_\_





## Ведомость объёмов работ ЗТП-138

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Фасад</b>					
1	1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью	100 м2	0,7	
2	2	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,025	
3	3	Окрашивание фасадов водоземлясионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлясионной краской с расчётной старой краски более 35%	100 м2	1,15	
<b>Раздел 2. Проемы</b>					
4	4	Масляная окраска металлических поверхностей: количество окрасок 2	100 м2	0,14	
<b>Раздел 3. Утилизация строительного мусора</b>					
5	5	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3,59	
6	6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	3,59	

Составил: Начальник ПТО Рудневская Н.А. \_\_\_\_\_



 Проверил: Зам. директора по инв и хоз. деятельности Байрамкулов М.Т.

## Ведомость объёмов работ ЗТП-120

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Фасад</b>					
1	1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью	100 м2	0,32	
2	2	Окрашивание фасадов водоземлясионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлясионной краской с расчёткой старой краски более 35%	100 м2	1,058	
<b>Раздел 2. Отмостка.</b>					
3	3	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 11 см	100 м2	0,35	
<b>Раздел 3. Утилизация строительного мусора</b>					
4	4	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,58	
5	5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км   класс груза	1 т груза	2,58	

Составил: Начальник ПТО Рудневская Н.А. \_\_\_\_\_

Проверил: Зам. директора по инв и хоз. деятельности Байрамкулов М.Т. \_\_\_\_\_

## Ведомость объёмов работ ЗТП-21ст.

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Кровля</b>					
1	1	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2	0,4	
2	2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	0,4	
3	3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусев	100 м2	0,4	
4	4	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0	
5	5	Установка стропил	м3	1,035	
6	6	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2	0,4	
7	7	Профилированный лист НС-35х1000 (ПЭ-01-8017-0.7)	м2	50,4	
8	8	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,064	
9	9	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	м2	4,1655	
10	10	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	0,32	
11	14	Устройство желобов: подвесных	100 м	0,09	
12	15	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	5	
13	16	Труба с коленом 1м (гофр.)	шт	1	

Гранд-СМЕТА					
1	2	3	4	5	6
14	17	Труба 3м (гофр.)	шт	2	
15	18	Кронштейн трубы (гофр.)	шт	4	
<b>Раздел 2. Утилизация строительного мусора</b>					
16	19	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,6	
17	20	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза	1 т груза	1,6	

Составил: Начальник ПТО Рудневская Н.А. \_\_\_\_\_


Проверил: Зам. директора по инв и хоз. деятельности Байрамкулов М.Т. \_\_\_\_\_



## Ведомость объёмов работ ЗТП-8

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Проемы</b>					
1	1	Демонтаж металглических дверных блоков	м2	4,6	
2	2	Установка металглических дверных блоков в готовые проемы	м2	4,6	
3	3	Масляная окраска металглических поверхностей: количество окрасок 2	100 м2	0,092	
<b>Раздел 2. Утилизация строительного мусора</b>					
4	4	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,1	
5	5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	0,1	

Составил: Начальник ПТО Рудневская Н.А.



Проверил: Зам. директора по инв и хоз. деятельности Байрамкулов М.Т.



## Ведомость объёмов работ ЗТП-22

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Кровля</b>					
1	1	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2	0,26	
2	2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	0,344	
3	3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусев	100 м2	0,344	
4	4	Установка стропил	м3	0,945	
5	5	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2	0,26	
6	6	Профилированный лист НС-35х1000 (ПЭ-01-8017-0.7)	м2	32,76	
7	7	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,064	
8	8	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	м2	6,048	
9	9	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	0,39	
10	10	Устройство: фронтонов	100 м2	0,0678	
11	11	Облицовка фронтонов стальным профилированным листом	100 м2	0,0678	
12	12	Профилированный лист С-8х1150 (ПЭ-01-8017-0.5)	м2	6,78	
13	13	Устройство желобов: подвесных	100 м	0,065	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6
14	14	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	8	
15	15	Труба с коленом 1м (гофр.)	шт	2	
16	16	Труба 3м (гофр.)	шт	2	
17	17	Кронштейн трубы (гофр.)	шт	6	
<b>Раздел 2. Фасад</b>					
18	18	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью	100 м2	0,25	
<b>Раздел 3. Отмостка</b>					
19	19	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 13 см	100 м2	0,22	
<b>Раздел 4. Утилизация строительного мусора</b>					
20	20	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,5	
21	21	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза	1 т груза	0,5	

Составил: Начальник ПТО Рудневская Н.А.

Проверил: Зам. директора по инв и хоз. деятельности Байрамуков М.Т.

## Ведомость объёмов работ ЗТП-64

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Кровля</b>					
1	1	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2	0,62	
2	2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	0,62	
3	3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусев	100 м2	0,62	
4	4	Установка стропил	м3	1,305	
5	5	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2	0,62	
6	6	Профилированный лист НС-35х1000 (ПЭ-01-8017-0.7)	м2	78,12	
7	7	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	м2	11,34	
8	8	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,155	
9	9	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	0,72	
10	10	Устройство: фронтонов	100 м2	0,0957	
11	11	Облицовка фронтонов стальным профилированным листом	100 м2	0,07	
12	12	Профилированный лист С-8х1150 (ПЭ-01-8017-0.5)	м2	7	
13	13	Устройство желобов: подвесных	100 м	0,1	



Гранд-СМЕТА					
1	2	3	4	5	6
14	14	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	12	
15	15	Труба с коленом 1м (гофр.)	шт	2	
16	16	Труба 3м (гофр.)	шт	4	
17	17	Кронштейн трубы (гофр.)	шт	8	
<b>Раздел 2. Утилизация строймусора</b>					
18	18	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,5	
19	19	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза	1 т груза	0,5	

Составил: Начальник ПТО Рудневская Н.А. \_\_\_\_\_



Проверил: Зам.директора по инв и хоз.деятельности Байрамуков ~~М.Т.~~ \_\_\_\_\_

## Ведомость объёмов работ ЗТП-68

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Кровля</b>					
1	1	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2	0,33	
2	2	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	0,33	
3	3	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: стропил со стойками и подкосами из брусьев	100 м2	0,33	
4	4	Установка стропил	м3	0,945	
5	5	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2	0,33	
6	6	Профилированный лист НС-35х1000 (ПЭ-01-8017-0.7)	м2	41,58	
7	7	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	м2	5,481	
8	8	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,08	
9	9	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнзащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	0,33	
10	10	Устройство желобов: подвесных	100 м	0,051	
11	11	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	7	
12	12	Труба с коленом 1м (гофр.)	шт	1	
13	13	Труба 3м (гофр.)	шт	2	
14	14	Кронштейн трубы (гофр.)	шт	4	
<b>Раздел 2. Фасад</b>					

Гранд-СМЕТА					
1	2	3	4	5	6
15	15	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью	100 м2	0,19	
16	16	Окрашивание фасадов водоземлясионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлясионной краской с расчиткой старой краски более 35%	100 м2	0,67	
<b>Раздел 3. Отмстка</b>					
17	17	Ремонт отмстки: бетонной толщиной 10 см	100 м2	0,17	
<b>Раздел 4. Утилизация строительного мусора</b>					
18	18	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,5	
19	19	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	0,5	

Составил: Начальник ПТО Рудневская Н.А. \_\_\_\_\_

Проверил: Зам. директора по инв и хоз. деятельности Байрамжон М.И. \_\_\_\_\_