

		№ п/п	Наименование вида работ	Код	Ед. изм.	Кол-во	Примечани е	24
			Строительно-монтажные работы КЛ 10кВ					
		1	Рытье траншеи	113	м³	536,49		
		2	Устройство постели при одном кабеле	006	м	827		
		3	Устройство постели при каждом последующем кабеле	006	м	-		
		4	Покрытие плитами ПЗК одного кабеля	006	м	827		
		7	Покрытие плитами ПЗК каждого последующего кабеля	006	м	-		
		8	Затягивание кабеля в ПВД трубу	006	м	1160		
		9	Плита ПЗК-24х48	796	шт	1723		
		10	Песок	113	м³	178,83		
		11	Засыпка траншеи	113	м³	357,66		
		12	Прокладка 1-го кабеля методом ГНБ	006	м	205		
		13	Прокладка 2-х кабелей методом ГНБ с укладкой 2-х резервных труб	006	м	-		
		14	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 9 кг	006	м	827		
		15	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг	006	м	1365		
		16	Прокладка кабеля по конструкциям	006	м	15		
		17	Вскрытие асфальтового покрова (толщиной 9см)	055	м²	348		
		18	Восстановление асфальтового покрова (толщиной 9см и основания толщиной 20см)	055	м²	417,6		
		19	Восстановление газона с внесением растительного слоя 20 см	055	м²	248,1		
		20	Посев травы	055	м²	248,1		
		21	Монтаж концевых муфт	796	шт	2		
		22	Монтаж соединительных муфт	796	шт	7		
		23	Герметизация проходов при вводе кабелей в помещения уплотнительной массой	796	шт	2		
		24	Кабель АСБл (3х185)-10	006	м	2384		
			Пусконаладочные работы КЛ-10кВ					
		1	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ		1 фазировка	1		
		2	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ		1 испытание	1		
		3	Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжение: до 35 кВ		1 измерение	3		