


Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.



Восстановление пешеходной зоны (асфальт)

- мелкозернистый асфальтобетон марки I по ГОСТ 9128-2009 50 мм
- щебень рядовой М=600 кгс/см² по ГОСТ 8267-93 фракция 10-20 мм 150 мм
- песок среднезернистый по ГОСТ 8236-2014 фракция 2-4 мм 100 мм
- уплотнённый местный грунт

Условные обозначения

- восстановление газонного покрытия
- восстановление тротуарного покрытия

4813-ЭС				
Строительство КЛ-10кВ от п/с «Восток» до РПН#8 (новое присоединение), Арнаур				
Электроснабжение		Стadia	Лист	Листов
Разраб.		Смирнов	03.21	ООО «СМУ-2» г.Ставрополь