СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала
АО «НЭСК-электросети»
«Ейскэлектросеть»
_____ К.М. Дзгоев
«____»_____2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер -
технический директор
АО «НЭСК-электросети»
_____ С.Ю. Еншин
«____»_____2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку оборудования и материалов

1. Заказчик — филиал «Ейскэлектросеть»
(наименование)
2. Основание— Новое ТП
(расшифровать № пункта ИПР)
3. Пункт строительства или доставки — г. Ейск
(указать пункт доставки)
4. Сроки исполнения: 2022 г.
(указать сроки закупки и поставки)
5. Цель и назначение работ: Силовой масляный трансформатор ТМГ11-
(подробно расшифровать на какие цели приобретается транспорт, оборудование

1000/10-У1 6/0,4 кВ, Д/Ун-11необходим для технологического присоединения по ИПР

Реконструкция ТП-168 г. Ейск

6. Основные характеристики оборудования:

Наименование	Описание и технические характеристики	Количество
Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000/10-У1 6/0,4 кВ, Д/Ун-11	Производитель: ОАО «МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И.КОЗЛОВА» Тип: трехфазный с естественным масляным охлаждением, двухобмоточный; Номинальная мощность: 1000 кВА Номинальное напряжение обмоток ВН/НН: 6/0,4 кВ Номинальный ток обмоток ВН/НН: 38.5/577А Схема и группа соединения обмоток: Д/Ун-11 Номинальная частота: 50 Гц	2 шт

7. Особые условия: нет
(указать особые условия выполнения работ или доставки оборудования)
8. Способ поставки — согласно договору
(самовывоз, на складе заказчика, прочее)
9. Условия финансирования — согласно договору
10. Оплата выполненных работ — по согласованию сторон.

Лист согласований

«Реконструкция ТП-168, г. Ейск»

Согласовано:

Начальник Управления
по перспективному развитию _____ О.В. Акулов

Главный инженер филиала _____ В.В. Подушко

Начальник ПТО _____ М.Д. Скляренко

Начальник СМГ _____ А.В. Гмыря

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала
АО «НЭСК-электросети»
«Ейскэлектросеть»
_____ К.М. Дзгоев
«___» _____ 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер -
технический директор
АО «НЭСК-электросети»
_____ С.Ю. Еншин
«___» _____ 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку оборудования и материалов

1. Заказчик — филиал «Ейскэлектросеть»
(наименование)
2. Основание— ИПР
(расшифровать № пункта)
3. Пункт строительства или доставки — г. Ейск
(указать пункт доставки)
4. Сроки исполнения: 2022 г.
(указать сроки закупки и поставки)
5. Цель и назначение работ: Щит распределительный низкого напряжения
(подробно расшифровать на какие цели приобретается транспорт, оборудование
ЩРНН-12 -1600 А для ввода и распределения электроэнергии по **ИПР**
Реконструкция ТП-168 г.Ейск
и материалы)
6. Основные характеристики оборудования:

Наименование	Описание и технические характеристики	Количество
Щит распределительный низкого напряжения ЩРНН-12-1600 А	Производитель: ЗАО «ЭЗОИС-ЭлектроЩит» **Служат для ввода и распределения электроэнергии, а также для защиты оборудования и отходящих линий потребителя от замыканий в трехфазных сетях с заземленной нейтралью (напряжение 380/220 В);** Номинальное напряжение: **380 В** Номинальный ток сборных шин: **1600 А** Номинальная частота: **50 Гц**	2 шт

7. Особые условия: нет
(указать особые условия выполнения работ или доставки оборудования)
8. Способ поставки — самовывоз
(самовывоз, на складе заказчика, прочее)
9. Условия финансирования — согласно договора.
10. Оплата выполненных работ — по согласованию сторон.

Лист согласований

«Реконструкция ТП-168 в соответствии с ИПР
г. Ейск»

Согласовано:

Начальник управления
по перспективному развитию _____ О.В. Акулов

Главный инженер филиала _____ В.В. Подушко

Начальник ПТО _____ М.Д. Скляренко

Начальник СМГ _____ А.В. Гмыря