Ведомость объёмов работ

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
Раздел 1. Разборка				
1	1	Нарезка швов в дорожных асфальтобетонных покрытиях с применением дисков с алмазным покрытием	100 м шва	1,2
2	2	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0,096
3	3	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0,14
4	4	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	м3	5,5
5	5	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2	1,2
Раздел 2. Утилизация строймусора				
6	6	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	77,04
7	7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза	1 т груза	77,04
Раздел 3. Земляные работы				
8	8	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	100 м3	0,28
Раздел 4. Утилизация грунта				
9	9	Погрузочные работы при автомобильных перевозках:земля	1 т груза	233,3
10	10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза	1 т груза	233,3
Раздел 5. Восстановление покрытия				
Щебеночное основание				
11	11	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,16
Асфальтовое покрытие				
12	12	Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие	1000 м2	0,25
13	13	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,25
14	14	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01	1000 м2	2
Тротуарная плитка				
15	15	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	100 м2	0,88
Покрытие спортивных площадок				

1	2	3	4	5
16	16	Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки: на клей	100 м2	0,1
Бетонное покрытие				
17	17	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см	1000 м2	0,057
Раздел 6. Восстановление КЛ 6-10кВ.Корр				
18	18	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м	2,2
19	19	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 9 кг	100 м	2,2
20	20	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг	100 м	0,64
21	21	Кабель АСБл 3х240	1000м	0,28968
22	22	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля	100 м	2,2
23	23	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0,88
24	24	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2	шт	5
25	25	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля на напряжение до 10 кВ марки Стп10-150/240 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления	компл	5
26	26	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт	2
27	27	Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления	компл	2
28	28	Засыпка траншеи песком	10 м3	15,36
Раздел 7. Озеленение				
29	29	Устройство газонов из готовых рулонных заготовок: горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2	100 м2	0,6
Раздел 8. ГНБ				
30	30	Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dy=225 мм длиной до 300 м	м	14
31	31	Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 150 мм	м	14
Раздел 9. Открытая прокладка трубопровода				
32	32	Разработка грунта, грунты: 3-4 группы, с креплением	100 м3	0,24
33	33	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий	канал.км	0,05

1	2	3	4	5
34	34	Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 150 мм	м	50
Раздел 10. КЛ 0,4кВ				
35	35	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м	0,75
36	36	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг	100 м	0,75
37	37	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв 4х185-1000	1000 м	0,0765
38	38	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	шт	2
39	39	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-4х(150-240) мм2	шт	2
Раздел 11. Испытания КЛ				
40	40	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	испытание	8
41	41	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	8
42	42	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ	шт	8
Раздел 12. Новый Раздел				

Главный инженер филиала
АО "НЭСК-электросети" "Новороссийскэлектросеть" Е.Н. Тяжкороб

Начальник ПТО филиала
АО "НЭСК-электросети" "Новороссийскэлектросеть" М.Н. Кочу