

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала
АО «НЭСК-электросети»
«Краснодар-электросеть»



/А.А. Этезов

« 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-
технический директор
АО «НЭСК-электросети»

/С.Ю. Еншин

«13» 02 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение восстановительного ремонта кабельной линии КЛ-6кВ РП-48 —
ТП-466 кабель «А» с последующим восстановлением дорожного покрытия
(асфальт, плитка, озеленение).

Наименование объекта, инв. номер: КА0015054

Кабельная линия КЛ-6кВ РП-48 – ТП-466 «А»

1. Адрес расположения объекта (город, пересечение улиц):

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передовая.

2. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»

3. Основание проведения ремонта (годовой график ремонта, техническое
состояние объекта, предписания и т.п.):

Капитальный ремонт (аварийные работы)

4. Сроки выполнения: выезд подрядной организации на восстановление КЛ
не позднее 4 часов от оповещения о повреждении КЛ.

5. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
- наличие свидетельства о регистрации электроизмерительной лаборатории.
- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
- наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ в действующих электроустановках, работы на высоте, проведение огневых работ.
- наличие свидетельства о допуске СРО на данный вид работ.

6. Перечень и объем работ:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во
1	Разработка грунта вручную	м ³	98
2	Разработка траншей для прокладки КЛ экскаватором	м ³	30
3	Разработка грунта для прямков	м ³	48
4	Вывоз грунта	м ³	50
5	Устройство перехода дороги закрытым способом (ГНБ) с закладкой 2 труб	м	130

6	Устройство переходов на пересечении с коммуникациями открытым способом с закладкой 2 труб	м	26
7	Труба ПЭ160 д160 sdr17	м	312
8	Кабель АСБл-10 3х240	м	285
9	Прокладка кабеля в трубе D160 мм	м	156
10	Прокладка кабеля в траншее	м	104
11	Прокладка кабеля в РУ-6кВ	м	20
12	Муфта соединительная Стп-10-150/240	шт.	2
13	Муфта концевая Квтп-10-150/240	шт.	1
14	Монтаж муфт в траншее	шт.	2
15	Монтаж концевой муфты в РУ-6кВ	шт.	1
16	Покрытие КЛ плитой ПЗК 240х480	м/шт.	104/217
17	Песок	м ³	50

Объемы работ указаны ориентировочно.

7. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчетом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) рабочих дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

8. Статья отнесения затрат:

- 2.07.02.01 «Ремонт капитальный производственных объектов (стор. орг.)»;

10. Материалы: Материалы, указанные в ТЗ для восстановления КЛ предоставляет подрядная организация.

Представители филиала:

Исполняющий обязанности
главного инженера

 А.А. Панфиленко

Начальник СКЛ

 А.А. Терещенко

Начальник ПТО

 А.М. Нурманбетова

Представители ИА:

Начальник УЭ

 Н.С. Комова

Начальник ЭТО

 А.А. Деремьян