

СОГЛАСОВАНО:

Исполняющий обязанности  
директора филиала  
АО «НЭСК-электросети»  
«Краснодарэлектросеть»



И.В. Верещагин  
2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-  
технический директор  
АО «НЭСК-электросети»

«22» 09 /С.Ю. Еншин  
2022 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение восстановительного ремонта кабельной линии КЛ-10кВ  
ТП-415 - ТП-1098 с последующим восстановлением дорожного покрытия (асфальт,  
плитка, озеленение).

Наименование объекта, инв. номер: КА0014137

Кабельная линия КЛ-10кВ ТП-415 – ТП-1098

1. Адрес расположения объекта (город, пересечение улиц):

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Симферопольская, 58/3.

2. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»

3. Основание проведения ремонта (годовой график ремонта, техническое  
состояние объекта, предписания и т.п.):

Капитальный ремонт (аварийные работы)

4. Сроки выполнения: выезд подрядной организации на восстановление КЛ  
не позднее 4 часов от оповещения о повреждении КЛ.

5. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
- наличие свидетельства о регистрации электроизмерительной лаборатории.
- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
- наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ в действующих электроустановках, работы на высоте, проведение огневых работ.
- наличие свидетельства о допуске СРО на данный вид работ.

6. Перечень и объем работ:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во
1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с вывозом	м <sup>2</sup>	20
2	Разработка грунта для приямков	м <sup>3</sup>	40
3	Вывоз грунта	м <sup>3</sup>	40
4	Устройство перехода дороги закрытым способом (ГНБ)	м	90
5	Устройство перехода дороги закрытым способом (прокол)	м	10

6	Щебень	м <sup>3</sup>	4
7	Песок	м <sup>3</sup>	37,4
8	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей	м <sup>2</sup>	20

Объемы работ указаны ориентировочно.

**7. Форма, сроки и порядок оплаты работ:**

- аванс не предусмотрен;  
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 7 (семи) рабочих дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.


**8. Статья отнесения затрат:**

- 2.07.02.01 «Ремонт капитальный производственных объектов (стор. орг.)»;

**10. Материалы:** Материалы, указанные в ТЗ для восстановления КЛ предоставляет подрядная организация.

Представители филиала:

Главный инженер

 И.В. Верещагин

Начальник СКЛ

 А.А. Терещенко

Начальник ПТО

 А.М. Нурманбетова

Представители ИА:

Начальник УЭ

 А.В. Куркаев

Начальник ЭТО

 А.А. Деремьян