

" " 2023 года

" " 2023 года

филиал АО «НЭСК-электросети» «Краснодарэлектросеть»  
(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Стоимость единичной расценки на выполнение комплекса работ при укладке бетонной тротуарной плитки,  
площадью 1 м2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 2,638 тыс.руб.

строительных работ 2,199 тыс.руб.

Средства на оплату труда 0,402 тыс.руб.

Сметная трудоемкость 1,49 чел.час

Трудозатраты механизаторов 0,05 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2022 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. Восстановление асфальтобетонного покрытия</b>							
Подготовительные работы							
<b>Раздел 2. Восстановление тротуарного покрытия</b>							
Разборка							
14	ФЕРр68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их относной и укладкой в штабель	100 м2		0,01	4 081,58	40,82
Восстановление покрытий тротуаров							
15	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2		0,01	9 982,42	99,83
16	ФССЦ-02.2.05.04-1772	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2	м3		0,174	761,91	132,57
17	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0,0005	31 123,12	15,56
18	ФССЦ-02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3		1,1	736,41	810,05
19	ФЕР27-07-005-01	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.	10 м2		0,1	3 023,46	302,35
20	05.2.02.21-0026	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм	м2		0,153	567,11	86,77
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							1 487,95
Накладные расходы							451,46
Сметная прибыль							259,23
Итого по смете:							
Благоустройство (ремонтно-строительные)							104,50
Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее							1 126,62
Автомобильные дороги							967,52
Итого							2 198,64
В том числе:							
Материалы							1 034,45
Машины и механизмы							65,22
ФОТ							402,26
Накладные расходы							451,46
Сметная прибыль							259,23
НДС 20%							439,73
ВСЕГО по смете							2 638,37

