

" " 2023 года

" " 2023 года

филиал АО «НЭСК-электросети» «Краснодарэлектросеть»  
(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Стоимость единичной расценки на выполнение комплекса работ по устройству покрытий тротуарных дорожек из асфальтобетона, площадью 1 м2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость	2,301 тыс.руб.
строительных работ	1,918 тыс.руб.
Средства на оплату труда	0,144 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	0,52 чел.час
Трудозатраты механизаторов	0,03 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на	4 кв. 2022 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. Асфальт.покрытие дорожек</b>							
1	ФССЦпг03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	1 т груза		1,837	265,19	487,15
Восстановление покрытия							
2	ГЭСН27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2		0,01	23 239,65	232,40
3	ГЭСН27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси	100 м2		0,01	47 876,59	478,77
4	ГЭСН27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01	100 м2		0,06	7 723,65	463,42
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							1 661,74
Накладные расходы							162,20
Сметная прибыль							93,95
Итого по смете:							
Перевозка грузов автотранспортом							487,15
Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее							1 430,74
Итого							1 917,89
В том числе:							
Материалы							996,42
Машины и механизмы							530,80
ФОТ							143,54
Накладные расходы							162,20
Сметная прибыль							93,95
НДС 20%							383,58
ВСЕГО по смете							2 301,47

