

Ведомость объёмов работ
на ремонт административного здания филиала АО "НЭСК-электросети" "Горячключэлектросеть."
расположенного по адресу г.Горный Ключ, ул.Кириченко, 20, литер А

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Крыльцо						
Разборка						
1	1	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,086		8,6 / 100
2	2	Разборка облицовки стен: из известковых плит	100 м2	0,1		10 / 100
Пандус						
3	3	Устройство бетонного пандуса	100 м3	0,02		2 / 100
4	5	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,23		23 / 100
5	7	Обрамление покрытий угловой сталью	т	0,019		
6	6	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	100 м2	0,23		23 / 100
7	4	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м	0,05		5 / 100
Раздел 2. 1 этаж. Коридор						
8	10	Окрашивание водозмультисонными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозмультисонной краской с расцветкой старой краски более 35%	100 м2	2,33		233 / 100
Раздел 3. 1 этаж. Санузел						
Разборка						
9	11	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,02		2 / 100
10	12	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,104		10,4 / 100
11	13	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины	100 м2	0,034		3,4 / 100
Стены						
12	20	Облицовка стен керамогранитными плитами	100 м2	0,53		53 / 100
Потолки						
13	14	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,067		6,7 / 100
Проемы						
14	22	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,021		2,1 / 100
Сантехнические работы						
15	18	Демонтаж: умывальников и раковин	100 шт	0,01		1 / 100

1	2	3	4	5	6	7
16	15	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл	0,1		1 / 10
17	16	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл	0,1		1 / 10
18	17	Установка писсуаров: настенных	10 компл	0,1		1 / 10
Полы						
19	19	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	100 м2	0,034		3,4 / 100
Раздел 4. 1 этаж. Мужская гардеробная						
Разборка						
20	35	Разборка покрытий полов: из ламинированных плит	100 м2	6,1		
Стены						
21	36	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски более 35%	100 м2	0,323		32,3 / 100
22	39	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей: за два раза	100 м2	0,008		0,8 / 100
Потолки						
23	28	Устройство потолков: плитно-реечных по каркасу из оцинкованного профлипа	100 м2	0,061		6,1 / 100
24	37	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт	0,01		1 / 100
25	38	Светильник gauss 145024236, LED, 36 Вт, цвет арматуры: белый, цвет плафона: белый	шт	1		
Электромонтажные работы						
26	40	Демонтаж.Короба пластмассовые: шириной до 40 мм с проводами	100 м	0,05		5 / 100
27	41	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм с проводами	100 м	0,05		5 / 100
Полы						
28	34	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	100 м2	0,061		6,1 / 100
Раздел 5. 1 этаж. Абонентский отдел						
Стены						
29	46	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски более 35%	100 м2	0,653		65,3 / 100
30	49	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей: за два раза	100 м2	0,045		4,5 / 100
Потолки						

1	2	3	4	5	6	7
31	50	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,218		21,8 / 100
32	51	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт	0,06		6 / 100
33	52	Светильник gauss 145024236, LED, 36 Вт, цвет арматуры: белый, цвет плафона: белый	шт	6		
Электромонтажные работы						
34	58	Демонтаж: Короба пластмассовые: шириной до 40 мм с проводами	100 м	0,12		12 / 100
35	59	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм с проводами	100 м	0,06		6 / 100
Полы						
36	61	Разборка покрытий полов: из ламинированных плит	100 м2	21,8		
37	60	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	100 м2	0,218		21,8 / 100
Раздел 6. 1 этаж. ПТО						
38	64	Разборка покрытий полов: из линолеума и репина	100 м2	0,209		20,9 / 100
Стены						
39	65	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расческой старой краски более 35%	100 м2	0,59		59 / 100
40	68	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей: за два раза	100 м2	0,05		5 / 100
Потолки						
41	69	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,209		20,9 / 100
42	70	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт	0,02		2 / 100
43	71	Светильник gauss 145024236, LED, 36 Вт, цвет арматуры: белый, цвет плафона: белый	шт	2		
Электромонтажные работы						
44	77	Демонтаж: Короба пластмассовые: шириной до 40 мм с проводами	100 м	0,06		6 / 100
45	78	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм с проводами	100 м	0,06		6 / 100
Полы						
46	80	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	100 м2	0,209		20,9 / 100
Раздел 7. 1 этаж. Служба эксплуатации						
47	62	Разборка покрытий полов: из линолеума	100 м2	0,168		16,8 / 100
Стены						

1	2	3	4	5	6	7
48	63	Окрашивание водоземлемыми составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлемой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,603		60,3 / 100
49	66	Окразка масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей: за два раза	100 м2	0,017		1,7 / 100
Потолки						
50	67	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профлиста	100 м2	0,168		16,8 / 100
51	72	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт	0,02		2 / 100
52	73	Светильник gauss 145024236, LED, 36 Вт, цвет арматуры: белый, цвет плафона: белый	шт	2		
Электромонтажные работы						
53	74	Демонтаж Короба пластмассовые: шириной до 40 мм с проводами	100 м	0,06		6 / 100
54	75	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм с проводами	100 м	0,06		6 / 100
Полы						
55	76	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60x60 см	100 м2	0,168		16,8 / 100
Раздел 8. 2 этаж. Кабинет съезда						
56	79	Разборка покрытий полов: из линолеума	100 м2	0,073		7,3 / 100
Стены						
57	81	Окрашивание водоземлемыми составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлемой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,307		30,7 / 100
58	82	Окразка масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей: за два раза	100 м2	0,028		2,8 / 100
Потолки						
59	83	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профлиста	100 м2	0,073		7,3 / 100
60	84	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт	0,01		1 / 100
61	85	Светильник gauss 145024236, LED, 36 Вт, цвет арматуры: белый, цвет плафона: белый	шт	1		
Электромонтажные работы						
62	86	Демонтаж Короба пластмассовые: шириной до 40 мм с проводами	100 м	0,04		4 / 100
63	87	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм с проводами	100 м	0,04		4 / 100
Полы						
64	88	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,073		7,3 / 100

1	2	3	4	5	6	7
Раздел 9. 2 этаж. Кабинет сбыта 2						
65	90	Разборка покрытий полов: из линолеума	100 м2	0,208		20,8 / 100
Стены						
66	92	Окрашивание водоземельсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземельсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,518		51,8 / 100
67	93	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей: за два раза	100 м2	0,05		5 / 100
Потолки						
68	94	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,208		20,8 / 100
69	95	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт	0,04		4 / 100
70	96	Светильник gauss 145024236, LED, 36 Вт, цвет арматуры: белый, цвет плафона: белый	шт	4		
Электромонтажные работы						
71	97	Демонтаж. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм с проводами	100 м	0,1		10 / 100
72	98	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм с проводами	100 м	0,1		10 / 100
Полы						
73	99	Устройство покрытий: из Досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,208		20,8 / 100
Раздел 10. 2 этаж. Кабинет сбыта 3						
74	100	Разборка покрытий полов: из линолеума	100 м2	13,8		
Стены						
75	102	Окрашивание водоземельсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземельсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,417		41,7 / 100
76	103	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей: за два раза	100 м2	0,028		2,8 / 100
Потолки						
77	104	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,138		13,8 / 100
78	105	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт	0,01		1 / 100
79	106	Светильник gauss 145024236, LED, 36 Вт, цвет арматуры: белый, цвет плафона: белый	шт	1		
Электромонтажные работы						
80	107	Демонтаж. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм с проводами	100 м	0,08		8 / 100
81	108	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм с проводами	100 м	8		

1	2	3	4	5	6	7
Полы						
82	109	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,138		13,8 / 100
Раздел 11. 2 этаж. Кабинет сбыта 4						
83	91	Разборка покрытий полов: из линолеума	100 м2	0,216		21,6 / 100
Стены						
84	101	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчётной старой краски более 35%	100 м2	0,551		55,1 / 100
85	110	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей: за два раза	100 м2	0,05		5 / 100
Потолки						
86	111	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,216		21,6 / 100
87	112	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт	0,04		4 / 100
88	113	Светильник gauss 145024236, LED, 36 Вт, цвет armатуры: белый, цвет плафона: белый	шт	4		
Электромонтажные работы						
89	114	Демонтаж: Короба пластмассовые: шириной до 40 мм с проводами	100 м	0,12		12 / 100
90	115	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм с проводами	100 м	0,1		10 / 100
Полы						
91	116	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,216		21,6 / 100
Раздел 12. 2 этаж. Кабинет ведущего экономиста						
Стены						
92	117	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчётной старой краски более 35%	100 м2	0,363		36,3 / 100
93	118	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей: за два раза	100 м2	0,028		2,8 / 100
Полы						
94	44	Разборка покрытий полов: из ламинированных плит	100 м2	0,103		10,3 / 100
95	124	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,103		10,3 / 100
Раздел 13. Кабинет Директора						
Проемы						

1	2	3	4	5	6	7
96	135	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,021		2,1 / 100
Стены						
97	126	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски более 35%	100 м2	0,661		66,1 / 100
98	127	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей: за два раза	100 м2	0,05		5 / 100
Раздел 14. Приемная						
Стены						
99	128	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски более 35%	100 м2	0,473		47,3 / 100
100	129	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей: за два раза	100 м2	0,028		2,8 / 100
Потолки						
101	139	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит	100 м2	0,166		16,6 / 100
102	130	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,166		16,6 / 100
103	131	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт	0,02		2 / 100
104	132	Светильник gauss 145024236, LED, 36 Вт, цвет арматуры: белый, цвет плафона: белый	шт	2		
Проемы						
105	140	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2	0,042		(2,1*2) / 100
106	138	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,042		(2,1*2) / 100
Электромонтажные работы						
107	133	Демонтаж: Короба пластмассовые: шириной до 40 мм с проводами	100 м	0,06		6 / 100
108	134	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм с проводами	100 м	6		
Полы						
109	137	Разборка покрытий полов: из ламинированных плит	100 м2	0,166		16,6 / 100
110	136	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,166		16,6 / 100
111	141	Демонтаж сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт	компл	1		
Раздел 15. Бухгалтерия						

1	2	3	4	5	6	7
Стены						
112	143	Окрашивание водозамульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозамульсионной краской с расчиткой старой краски более 35%	100 м2	0,638		63,8 / 100
113	144	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей: за два раза	100 м2	0,05		5 / 100
Потолки						
114	145	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит	100 м2	0,352		35,2 / 100
115	146	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,352		35,2 / 100
116	147	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт	0,04		4 / 100
117	148	Светильник gauss 145024236, LED, 36 Вт, цвет арматуры: белый, цвет плафона: белый	шт	4		
Электромонтажные работы						
118	151	Демонтаж: Короба пластмассовые: шириной до 40 мм с проводами	100 м	0,12		12 / 100
119	152	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм с проводами	100 м	0,12		12 / 100
Полы						
120	153	Разборка покрытий полов: из ламинированных плит	100 м2	0,352		35,2 / 100
121	154	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,352		35,2 / 100
122	155	Демонтаж плит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт	компл	1		
Раздел 16. Утилизация строительного мусора						
123	8	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,1		
124	9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 30 км	1 т груза	2,1		

Составил: Начальник производственно-технического отдела

Кузнецов А.Ю.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Главный инженер филиала

Коунев С.Ю.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]