

СОГЛАСОВАНО:
Директор филиала
АО «НЭСК-электросети»
«Краснодарэлектросеть»

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер-
технический директор
АО «НЭСК-электросети»



«19» 04 2023 С.Ю. Еншин

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- 1 Заказчик: **АО «НЭСК-электросети»**
- 2 **Наименование объекта, инв. номер:** Выполнение работ по вырубке и опиловке ДКР на следующих объектах: «ВЛ-10кВ «Л-106-ТП-1968п», «ВЛ-10кВ «ТП-1968п-ТП-1341-ТП-997п».
- 3 **Адрес расположения объекта:** г. Краснодар, ул. Восточный обход, п. Пригородный, ул. Зеленая, ул. Черногорская.
- 4 **Основание проведения ремонта** (годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.): техническое состояние объекта
- 5 **Сроки исполнения:** 2-й квартал 2023г.
- 6 **Требования к подрядчику:**
- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
 - наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
 - наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы.

7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во
Выполнение работ по вырубке и опиловке ДКР на следующих объектах: -ВЛ-10кВ «Л-106-ТП-1968п», ВЛ-10кВ «ТП-1968п-ТП-1341-ТП-997п»	1. Обрезка деревьев п. Лорис, «ВЛ-10кВ «Л-106-ТП-1968п», «ВЛ-10кВ «ТП-1968п-ТП-1341-ТП-997п» оп. № 12-17		
	1. Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов: до 20	шт.	240
	2. Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	м2	2100
	3. Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу самоходным мульчером на гусеничном ходу мощностью 184 кВт (250 л.с.)	га	0,21
	2. Обрезка деревьев в районе Птицефабрики, «ВЛ-10кВ «ТП-1968п-ТП-1341-ТП-997п», оп. № 44-116		
	4. Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов: до 20	шт	500
	5. Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	м2	5000
	6. Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу	га	0,5
	3. Обрезка деревьев п. Пригородный, «ВЛ-10кВ «ТП-1968п-ТП-1341-ТП-997п», оп. № 127-189		
	7. Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов: до 20	шт	20
	8. Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	м2	300
	9. Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу	га	0,03
	4. Перевозка		
	10. Погрузо-разгрузочные работы и вывоз сучьев и веток автомобилями-самосвалами	1 т груз а	9

9. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 7-ми (семи) рабочих дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

10. Статья финансирования:

- 2.07.02.02 «Ремонт текущий производственных объектов (сторонние организации) капитальных административных зданий (сторонние организации)»

11. При возникновении необходимости изменения видов работ, замене материалов, изменении объёмов работ Подрядчик готовит техническое решение на соответствующее изменение объёмов работ (с приложением ведомости работ и применяемых материалов) и согласовывает его с Заказчиком. Выполнение таких изменений проводится только после согласования технического решения Заказчиком.

Представители филиала:

Главный инженер
Начальник Карасунского РРЭС
Начальник ПТО



И.В. Верещагин
С.В. Чайковский
А.М. Нурманбетова

Представители ИА:

Начальник УЭ
Начальник ЭТО
Ведущий инженер ЭТО



А.В. Куркаев
А.А. Деремьян
А.М. Морозов