


Трансформаторная подстанция		КТПН- ВВ- 400- 10/ 0,4- У1								
Исполнение		Тупиковая однострансформаторная (с внутренней ячейкой)								
Корпус		Металлический антикоррозийный								
Установка подстанции		Блочный фундамент								
РУВН	Сборные шины, сечение	АД- 31Т, 50х5мм								
	Класс напряжения	10 кВ								
	Исполнение ввода	Воздушное								
	Тип предохранителя, Инл.вставки, А	ПКТ 101- 10- 31,5- 12,5 УЗ, 31,5А								
	Ограничитель перенапряжений	ОПН- 10 УХЛ1								
	Указатель прохождения токов КЗ	УТКЗ- 4								
Силовой тр-р	Тип, мощность, кВА	ТМГ- 250/ 10 У1 с аппаратными зажимами 0,4 кВ								
	Сочетание напряжений	10/ 0,4 кВ								
	Схема и группа соединений обмоток	Δ/ Ун- 0								
	Наличие направляющих	550 мм								
РУНН	Щит распределительный низковольтный	Автоматические выключатели								
	Напряжение	0,4 кВ								
	Исполнение вывода	Воздушное								
	Вводной разъединитель, Инм, А	РЕ19- 41, Ин- 1000А								
	Вводной автоматический выключатель, соответствующий максимальной нагрузке, Инм, А	ВА51- 39, Ин- 400А								
	Тип трансформатора тока на вводе, коэф. тр- ции, кл. точности	см. схему 23- 2021- ЭС.01 лист 1.2								
	Счетчик активной и реактивной энергии на вводе	КАСКАД- 32- МТ- W32- А0,5R1- 230- 5- 10А- Т- RS485- RF433/ 1- LMOQ2V3, 3х230/ 400В, 5(10)А, 0,5S								
	Устройство сбора передачи данных	УСПД SM160- 02M/ 150Д								
	Радиомодем	Радиомодем Link ST200.F3								
	Тип автоматических выключателей отходящих линий, Инм, А	см. схему 23- 2021- ЭС.01 лист 1.2								
	Ограничитель перенапряжений	ОПН- П- 0,38 УХЛ1								
		23- 2021- ЭС.01								
		Строительство КТП- 400/ 10/ 0,4, ВЛ- 10кВ, ВЛИ- 0,4кВ, г. Усть- Лабинск, ул.Вольная- Восточная								
Изм.	Колуч	Лист	Ндок	Подп.	Дата					
Разраб.		Каминник			05.21	Электроснабжение		Стадия	Лист	Листов
Утвердил		Геккиев			05.21			Р	1.1	3
						Опросный лист на изготовление КТП		ООО "ЮгСтройАльянс"		

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам.инв. N





СОГЛАСОВАНО

должность

подпись

инициалы, фамилия

«    »    20    г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО

должность

подпись

инициалы, фамилия

«    »    20    г.

М.П.

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Колуч	Лист	Ндок	Подп.	Дата

23-2021-ЭС.0/1

Лист

1.2





КТН-ББ-400-10/0,4 У1  
Буд черху



СОГЛАСОВАНО

должность

должности

подпись \_\_\_\_\_

УНИЦУАЛЬ, ФАМИЛИЯ

20 2. M.N.

202

