

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала
АО «НЭСК-электросети»
« Анапаэлектросеть »



Ю.А.Смазнов
2023г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-
технический директор
АО «НЭСК-электросети»

С.Ю. Еншин
«26» 04 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на ремонт кабельной линии

1. Диспетчерское наименование объекта, инв.номер:
КЛ 6кВ ТП 66 - ТП 121 ф.АП-20, инв.№ 474
2. Адрес расположения объекта (город, пересечение улиц):
г.Анапа, ул. Промышленная, ул.Астраханская
3. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»
4. Основание проведения ремонта (выбрать из перечня: годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания (приложить) и т.п.):
техническое состояние объекта

5. Сроки выполнения (квартал, год): 2,3 кварталы 2023г.

6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
- наличие свидетельства о регистрации электроизмерительной лаборатории.
- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
- наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ в действующих электроустановках, работы на высоте, проведение огневых работ.

7. Перечень и объем работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
	<i>Раздел I. Горизонтально-направленное бурение</i>		
1.	Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН)	шт	6
2.	Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Ду=225 мм длиной до 300 м	м	500
3.	Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН)	шт	6
4.	Глина бентонитовая, ПБМГ	т	0,785
5.	Полимер-ингибитор для стабилизации буровых скважин	т	0,0314

8. Особые условия:

9. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 24 (двадцать четыре) месяца.

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

Ч К

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 7 (семи) дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

11. Статья отнесения затрат (выбрать из перечня): 2.07.02.01

Представители филиала:


Главный инженер _____ Н.Н. Муравьев  ИА. Валягин


Начальник _____  Н.А. Валягин

Главный бухгалтер _____  Ю.А. Базилева

Начальник ПТО _____  Ю.С. Краснихина

Представители ИА:

Начальник УЭ _____ 

Начальник ЭТО _____ 

 Морозов Н.А.

Исп. Сазонов С.В., тел. 5343