

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала
АО «Электросети Кубани»
«Темрюкэлектросеть»



Лопатин
2023г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-
технический директор
АО «Электросети Кубани»



С.Ю. Еншин
2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов

1. Заказчик: АО «Электросети Кубани»
2. Наименование объекта, инв.номер:
Здание КТП-Т8-939, инв. № 553
3. Адрес расположения объекта:
г.Темрюк, живой городок ул. Анджиевского
4. Основание проведения ремонта (годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):
ППР-2023 техническое состояние объекта
5. Сроки исполнения: 2023г.
6. Требования к подрядчику:
 - работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
 - наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
 - наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;

7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер здания ТП-Т8-939 А=9,370м Н=4,0м В=6,150м	Фасад		
	Демонтаж парапетных плит	шт	44
	Штукатурка парапета	м ²	3,00
	Устройство мелких покрытий (парапеты) из листовой стали	м ²	21,8
	Устройство сливов	м	9
	Устройство желоба	м	4
	Штукатурка цоколя	м ²	3,96
	Покраска цоколя битумной краской	м ²	21,73
	Внутренние работы.		
	Окраска стен водоземлюсионными составами (с подготовкой поверхности под окраску)	м ²	167,86
	Окраска потолков водоземлюсионными составами (с подготовкой поверхности под окраску)	м ²	39,78
	Ремонт бетонной стяжки толщиной 30 мм	м ²	25,38
	Окраска пола	м ²	39,78
	Замена дверей 4 шт	шт	11,45
Вывоз мусора	т	0,5	

8. Особые условия: Работы выполняются в охранной зоне под линией электропередач.

9. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 7 – мь (семь) рабочих дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

10. Статья финансирования:

- 2.07.02.01 «Ремонт капитальный производственных объектов (стор.орг.)»;

Представители филиала:

Главный инженер Д.А. Халин

Начальник СЭ Е.И. Фоменко

Главный бухгалтер О. Ю. Тугушева

Начальник ПТО К.К. Тарикин

Представители ИА:

Начальник УЭ

А.В. Куркаев

Начальник ЭТО

А.А. Деремьян

Вед.инженер

А.В. Самошин

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала
АО «Электросети Кубани»
«Темрюкэлектросеть»



С. С. Лопатин
2023г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-
технический директор
АО «Электросети Кубани»



С. Ю. Еншин
2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов,
административных зданий

1. Заказчик: **АО «Электросети Кубани»**
2. Наименование объекта, инв.номер:
Здание КТП-ТЗ-26. инв. № 101
3. Адрес расположения объекта:
г.Темрюк. ул. Макарова 2
4. Основание проведения ремонта (годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):
ППР-2023 техническое состояние объекта
5. Сроки исполнения: 2023г.
6. Требования к подрядчику:
 - работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
 - наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
 - наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер здания ТП-ТЗ-26 А=3,80м Н=7,0м В=4,65м	Ремонт кровли.		
	Разборка покрытий мягкой кровели.	м ²	14,64
	Ремонт цементной стяжки	м ²	14,64
	Устройство кровель из профнастила	м ²	14,64
	Устройство мелких покрытий (парапеты) из листовой стали	м ²	12,0
	Устройство сливов	м	7
	Устройство желоба	м	4
	Фасад		
	Штукатурка фасада сухими смесями	м ²	110,26
	Покраска фасада морозостойкими водоэмульсионными составами (цвет согласовать)	м ²	110,26
	Покраска металлической поверхности (лестницы, двери) по подготовленной поверхности	м ²	15,88
	Ремонт бетонной отмостки толщиной 100 мм	м ²	11,0
	Внутренние работы РУ-10 кВ		
	Штукатурка потолков сухими смесями	м ²	14,45
	Штукатурка поверхностей стен внутри сухими смесями	м ²	44,01
Штукатурка откосов сухими смесями	м ²	3,57	
Окраска стен водоэмульсионными составами	м ²	47,58	

	Окраска потолков водоэмульсионными составами	м ²	14,45
	Вывоз мусора (30 км)	т	0,5

8. **Особые условия:** Работы выполняются в охранной зоне под линией электропередач.

9. **Форма, сроки и порядок оплаты работ:**

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) рабочих дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

10. **Статья финансирования:**

- 2.07.02.01 «Ремонт капитальный производственных объектов (стор.орг.)»;

Представители филиала:

Главный инженер Д.А. Халин

Начальник СЭ Е.И. Фоменко

Главный бухгалтер О. Ю. Тугушева

Начальник ПТО К.К. Тарикин

Представители ИА:

Начальник УЭ

А.В. Куркаев

Начальник ЭТО

А.А. Деремьян

Вед. инженер ЭТО А.В. Самошин

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала
АО «Электросети Кубани»
«Темрюк-Электросеть»



Р.С. Лопатин
2023г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-
технический директор
АО «Электросети Кубани»



Ю. Еншин
2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов,
административных зданий

1. Заказчик: АО «Электросети Кубани»
2. Наименование объекта, инв.номер:
Здание КТП-Т7-8, инв. № 122
3. Адрес расположения объекта:
г.Темрюк, ул. Советская-Ст.Разина
4. Основание проведения ремонта (годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):
техническое состояние объекта
5. Сроки исполнения: 2023г.
6. Требования к подрядчику:
 - работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
 - наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
 - наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;

7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер здания ТП-Т7-8 А=3,00м Н=7,0м В=4,4м	Ремонт кровли.		
	Устройство мелких покрытий (парапеты) из листовой стали	м ²	2,1
	Устройство сливов	м	12
	Фасад		
	Покраска фасада морозостойкими водоземulsionными составами (цвет согласовать)	м ²	117,6
	Вывоз мусора	т	0,25

8. Особые условия: Работы выполняются в охранной зоне под линией электропередач.
9. Форма, сроки и порядок оплаты работ:
 - аванс не предусмотрен;
 - оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 7-ми (семь) рабочих дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.
10. Статья финансирования:
 - 2.07.02.01 «Ремонт капитальный производственных объектов (стор.орг.)»;

Представители филиала:


Главный инженер Д.А.Халип



Главный бухгалтер О. Ю. Тугушева



Начальник СЭ Е.И. Фоменко



Начальник ПТО К.К. Гарнакин




Представители ИА:

Начальник УЭ А.В. Куркаев



Начальник ЭТО А.А. Деремьян



Вед.инженер

А.В. Самошин



Исп. Губа М.А.
тел. 73-06

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала
АО «Электросети Кубани»
«Темрюкэлектросеть»

Р.С. Лопатин
2023г.



УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-
технический директор
АО «Электросети Кубани»

С.Ю. Еншин
2023г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов

1. Заказчик: **АО «Электросети Кубани»**
2. Наименование объекта, инв.номер:
Здание КТП-Т7-21, инв. № 96
3. Адрес расположения объекта:
г.Темрюк, ул. Полевая 28
4. Основание проведения ремонта (годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):
ППР-2023 техническое состояние объекта
5. Сроки исполнения: 2023г.
6. Требования к подрядчику:
 - работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
 - наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
 - наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер здания ТП-Т7-21 А=3,30м Н=8,0м В=4,60м	Ремонт кровли.		
	Разборка покрытий кровель из листовой стали.	м ²	15,18
	Ремонт цементной стяжки	м ²	15,18
	Устройство кровель из профнастила	м ²	15,18
	Устройство мелких покрытий (парапеты) из листовой стали	м ²	8,75
	Фасад		
	Штукатурка фасада сухими смесями	м ²	117,82
	Покраска фасада морозостойкими вододисперсионными составами (цвет согласовать)	м ²	117,82
	Покраска металлической поверхности (лестницы, двери, решетки) по подготовленной поверхности	м ²	20,16
	Ремонт бетонной отмостки толщиной 100 мм	м ²	15,8,0
	Внутренние работы		
	подготовка потолков к окраске	м ²	22,26
	Штукатурка поверхностей стен внутри сухими смесями	м ²	44,14
	Штукатурка откосов сухими смесями	м ²	16,8
	Окраска стен вододисперсионными составами	м ²	104,82
Окраска потолков вододисперсионными составами	м ²	22,26	
Ремонт бетонной стяжки толщиной 30 мм	м ²	13,0	

	Окраска пола после бетонной стяжки	м ²	22,26
	Вывоз мусора (30 км)	т	0,5

8. **Особые условия:** Работы выполняются в охранной зоне под линией электропередач.

9. **Форма, сроки и порядок оплаты работ:**

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 7 —мь (семь) рабочих дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

10. **Статья финансирования:**

- 2.07.02.01 «Ремонт капитальный производственных объектов (стор.орг.)»;

Представители филиала:

Главный инженер Д.А.Халин

Начальник СЭ Е.И. Фоменко

Главный бухгалтер О. Ю. Тугушева

Начальник ПТО К.К. Гарнакин

Представители ИА:

Начальник УЭ А.В. Куркаев

Начальник ЭТО А.А. Деремьян

Вед.инженер ЭТО А.В. Самошин

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала
АО «Электросети Кубани»
«Темрюкские электросети»

Р.С. Попатин
2023г.



УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-
технический директор
АО «Электросети Кубани»

С.Ю. Еншин
2023г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов,
административных зданий

1. Заказчик: АО «Электросети Кубани»
2. Наименование объекта, инв.номер:
Здание КТП-Т7-7, инв. № 90
3. Адрес расположения объекта:
г. Темрюк, ул. Бувина-ул. Герцена
4. Основание проведения ремонта (годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):
ППР-2023 техническое состояние объекта
5. Сроки исполнения: 2023г.
6. Требования к подрядчику:
 - работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
 - наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
 - наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер здания ТП-Т7-7 А=4,840м Н=6,0 В=4,140	Фасад		
	Штукатурка фасада сухими смесями	м ²	112,00
	Покраска фасада морозостойкими вододисперсионными составами (цвет согласовать)	м ²	112,00
	Покраска металлической поверхности (лестницы, двери) по подготовленной поверхности	м ²	19,0
	Ремонт бетонной отмостки толщиной 100 мм	м ²	7,2
	Внутренние работы.		
	Штукатурка потолков сухими смесями	м ²	33,21
	Штукатурка поверхностей стен внутри сухими смесями	м ²	83,16
	Штукатурка откосов сухими смесями	м ²	4,5
	Окраска стен вододисперсионными составами	м ²	83,16
	Окраска потолков вододисперсионными составами	м ²	33,21
	Ремонт бетонной стяжки толщиной 30 мм	м ²	15,5
	Окраска пола после бетонной стяжки	м ²	15,5
	Вывоз мусора	т	0,5

8. **Особые условия:** Работы выполняются в охранной зоне под линией электропередач.

9. **Форма, сроки и порядок оплаты работ:**

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) рабочих дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

10. **Статья финансирования:**

- 2.07.02.01 «Ремонт капитальный производственных объектов (стор.орг.)»;

Представители филиала:

Главный инженер Д.А. Халин

Начальник СЭ Е.И. Фоменко

Главный бухгалтер О. Ю. Тугушева

Начальник ПТО К.К. Гарнакин

Представители ИА:

Начальник УЭ А.В. Куркаев

Начальник ЭТО

А.А. Деремьян

Вед.инженер

Самошин А.В.

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала
АО «Электросети Кубани»
«Темрюкские электросети»



Г.С. Лопатин
2023г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-
технический директор
АО «Электросети Кубани»



С.Ю. Еншин
2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов,
административных зданий

1. Заказчик: АО «Электросети Кубани»
2. Наименование объекта, инв.номер:
Здание КТП-Т5-33, инв. № 125
3. Адрес расположения объекта:
г.Темрюк, пл. Терлецкого 2
4. Основание проведения ремонта (годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):
ППР-2023 техническое состояние объекта
5. Сроки исполнения: 2023г.
6. Требования к подрядчику:
 - работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
 - наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
 - наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер здания ТП-Т5-33 А=3,00м Н=7,5м В=4,88м	Ремонт кровли.		
	Разборка покрытий мягкой кровели.	м ²	18,64
	Ремонт цементной стяжки	м ²	18,64
	Устройство кровель из профнастила	м ²	18,64
	Устройство мелких покрытий (парапеты) из листовой стали	м ²	12,0
	Устройство сливов	м	12
	Фасад		
	Покраска фасада морозостойкими вододисперсионными составами (цвет согласовать)	м ²	110,26
	Покраска металлической поверхности (лестницы, двери) по подготовленной поверхности	м ²	15,88
	Ремонт бетонной отмостки толщиной 100 мм	м ²	14,0
	Внутренние работы.		
	Штукатурка потолков сухими смесями	м ²	23,29
	Штукатурка поверхностей стен внутри сухими смесями	м ²	89,046
Штукатурка откосов сухими смесями	м ²	17,1	
Окраска стен вододисперсионными составами	м ²	106,146	
Окраска потолков вододисперсионными составами	м ²	23,29	

	Ремонт бетонной стяжки толщиной 30 мм	м ²	11,032
	Окраска пола после бетонной стяжки	м ²	11,032
	Вывоз мусора	т	0,5

8. **Особые условия:** Работы выполняются в охранной зоне под линией электропередач.

9. **Форма, сроки и порядок оплаты работ:**

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 7-ми (семь) рабочих дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

10. **Статья финансирования:**

- 2.07.02.01 «Ремонт капитальный производственных объектов (стор.орг.)»;

Представители филиала:

Главный инженер Д.А. Халдин

Начальник СЭ Е.И. Фоменко

Главный бухгалтер О. Ю. Тугушева

Начальник ПТО К.К. Тарнакин

Представители ИА:

Начальник УЭ А.В. Куркаев

Начальник ЭТО

А.А. Деремьян

Вед.инженер

А.В. Самошин

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала
АО «Электросети Кубани»
«Темрюкэлектросеть»



Лопатин
2023г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-
технический директор
АО «Электросети Кубани»



С.Ю. Еншин
2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов,
административных зданий

1. Заказчик: АО «Электросети Кубани»
2. Наименование объекта, инв.номер:
Здание КТП-Т5-34, инв. № 124
3. Адрес расположения объекта:
г.Темрюк, Ленина 67
4. Основание проведения ремонта (годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):
ППР-2023 техническое состояние объекта
5. Сроки исполнения: 2023г.
6. Требования к подрядчику:
 - работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
 - наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
 - наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер здания ТП-Т5-34 А=4,20м Н=7,0 4,5м В=10,68м	Ремонт кровли.		
	Разборка покрытий мягкой кровели.	м ²	44,52
	Ремонт цементной стяжки	м ²	44,52
	Устройство кровель из профнастила	м ²	46,00
	Устройство мелких покрытий (парапеты) из листовой стали	м ²	23,66
	Устройство сливов	м	18,0
	Фасад		
	Штукатурка фасада сухими смесями	м ²	100,38
	Покраска фасада морозостойкими водоземлюльсионными составами (цвет согласовать)	м ²	160,38
	Покраска металлической поверхности (лестницы, двери вентиляционные решетки) по подготовленной поверхности с двух сторон	м ²	47,08
	Ремонт бетонной отмостки толщиной 100 мм	м ²	29,76
	Замена дверей 1 шт	м2	1,89
	Внутренние работы.		
	Штукатурка потолков сухими смесями	м ²	45,38
Штукатурка поверхностей стен внутри сухими смесями	м ²	102,06	
Штукатурка откосов сухими смесями	м ²	20,44	

Окраска стен вододисперсионными составами	м ²	122,5
Окраска потолков вододисперсионными составами	м ²	45,38
Ремонт бетонной стяжки толщиной 30 мм	м ²	45,38
Окраска пола после бетонной стяжки	м ²	45,38
Вывоз мусора	т	1,5

8. **Особые условия:** Работы выполняются в охранной зоне под линией электропередач.

9. **Форма, сроки и порядок оплаты работ:**

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 7-ми (семь) рабочих дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

10. **Статья финансирования:**

- 2.07.02.01 «Ремонт капитальный производственных объектов (стор.орг.)»;

Представители филиала:

Главный инженер Д.А. Халин

Начальник СЭ Е.И. Фоменко

Главный бухгалтер О. Ю. Тугушева

Начальник ПТО К.К. Тарнакин

Представители ИА:

Начальник УЭ А.В. Куркаев

Начальник ЭТО

А.А. Деремьян

Начальник ЭТО

А.В. Самошин

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала
АО «Электросети Кубани»
«Темрюкская электросеть»



Лопатин
2023г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-
технический директор
АО «Электросети Кубани»



С.Ю. Еншин
2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов,
административных зданий

1. Заказчик: АО «Электросети Кубани»
2. Наименование объекта, инв.номер:
Здание КТП-Т7-18, инв. № 99
3. Адрес расположения объекта:
г. Темрюк, ул. Герцена - Ленина
4. Основание проведения ремонта (годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):
техническое состояние объекта
5. Сроки исполнения: 2023г.
6. Требования к подрядчику:
 - работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
 - наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
 - наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;

7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер здания ТП-Т7-18 А=3,00м Н=7,5м В=4,88м	Ремонт кровли.		
	Устройство мелких покрытий (парапеты) из листовой стали	м ²	2,1
	Устройство сливов	м	16
	Фасад		
	Покраска фасада морозостойкими водоземлюльсионными составами (цвет согласовать)	м ²	110,26
	Вывоз мусора	т	0,25

8. Особые условия: Работы выполняются в охранной зоне под линией электропередач.
9. Форма, сроки и порядок оплаты работ:
 - аванс не предусмотрен;
 - оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) рабочих дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.
10. Статья финансирования:
 - 2.07.02.01 «Ремонт капитальный производственных объектов (стор.орг.)»;

Представители филиала:

Главный инженер Д.А. Халин

Начальник СЭ Е.И. Фоменко

Главный бухгалтер О. Ю. Тугушева

Начальник ПТО К.К. Тарнакин

Представители ИА:

Начальник УЭ А.В. Куркаев

Начальник ЭТО А.А. Деремьян

Вед.инженер

А.В. Самошин

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала
АО «Электросети Кубани»
«Темрюкэлектросеть»



Р.С. Лопатин
2023г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-
технический директор
АО «Электросети Кубани»



Ю. Еншин
2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов,
административных зданий

1. Заказчик: АО «Электросети Кубани»
2. Наименование объекта, инв.номер:
Здание КТП-Т5-12, инв. № 92
3. Адрес расположения объекта:
г. Темрюк, ул. Герцена 79
4. Основание проведения ремонта (годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):
ППР-2023 техническое состояние объекта
5. Сроки исполнения: 2023г.
6. Требования к подрядчику:
 - работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
 - наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
 - наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер здания ТП-Т5-12 А=5,15м Н=4,0м В=9,82м	Наружные работы		
	Устройство парапетов	м ²	11,00
	Штукатурка фасада сухими смесями	м ²	119,76
	Покраска фасада морозостойкими вододispersионными составами (цвет согласовать)	м ²	119,76
	Покраска металлической поверхности (решетки, двери) по подготовленной поверхности	м ²	35,48
	Устройство мелких покрытий (парапеты) из листовой стали	м ²	11,0
	Устройство сливов	м	9
	Устройство желоба	м	4
	Внутренние работы.		
	Окраска стен вододispersионными составами (с подготовкой поверхности под окраску)	м ²	181,36
	Окраска потолков вододispersионными составами (с подготовкой поверхности под окраску)	м ²	40,41
	Окраска пола	м ²	40,41
Вывоз мусора	т	0,5	

8. **Особые условия:** Работы выполняются в охранной зоне под линией электропередач.

9. **Форма, сроки и порядок оплаты работ:**

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 7-ми (семь) рабочих дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

10. **Статья финансирования:**

- 2.07.02.01 «Ремонт капитальный производственных объектов (стор.орг.)»;

Представители филиала:

Главный инженер Д.А.Халин

Начальник СЭ Е.И. Фоменко

Главный бухгалтер О. Ю. Тугушева

Начальник ПТО К.К. Тариакин

Представители ИА:

Начальник УЭ

А.В. Куркаев

Начальник ЭТО

А.А. Деремьян

Вед.инженер А.В. Самошин