

СОГЛАСОВАНО:
Зам.директора Приморского
Межгородского управления –
директор филиала
АО «Электросети Кубани»
«Новороссийск-электросеть»



/А.В. Новиков /
2023г.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер-
технический директор
АО «НЭСК-электросети»

/С.Ю. Еншип/
« » 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на аварийно-восстановительный ремонт кабельных линий
с последующим восстановлением покрытия

1. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв. номер: КЛ 10 кВ КРУИ-4-ТП-644, инв. н00000841
2. Адрес расположения объекта (город, улица): Краснодарский край, г. Новороссийск
3. Заказчик: АО «Электросети Кубани»
4. Основание проведения ремонта (годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.): техническое состояние
5. Сроки выполнения (квартал, год): 2023год
6. Требования к подрядчику:
 - работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
 - наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
 - наличие свидетельства о регистрации электроизмерительной лаборатории.
 - наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
 - наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ в действующих электроустановках, работы на высоте, проведение огневых работ.
 - наличие выписки из реестра членов СРО на данный вид работ.

7. Перечень и объем работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
Разбор покрытия			
1	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м ²	100 м ³	0,064
2	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м ²	100 м ³	0,064
Земляные работы			
3	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковпом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м ³ , группа грунтов 5	1000 м ³	0,2304
4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км	1 т груза	403,2
5	Работа на отвале, группа грунтов: 4	1000 м ³	0,230

6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I классе груза до 25 км-привоз грунта	1 т груза	243,94
7	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,219
8	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	2,195
9	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3	0,244
Монтажные работы КЛ-10 кВ			
8	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м	4,56
9	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля	100 м	4,56
10	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий	канал.км	0,024
11	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 9 кг	100 м	4,56
12	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг	100 м	0,24
13	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2	шт	3
Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ			
14	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	испытание	1
15	За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к расценке 01-12-027-01	500 м кабеля	2

8. **Основные условия: используемые материалы** предоставляются подрядной организацией. По результатам фактического вскрытия КЛ в ТЗ возможны изменения в части материалов и объемов работ.

9. **Требования к гарантийному сроку:** гарантийный срок на выполнение работы устанавливается со дня подписания акта приёмки выполненных работ сроком 24 (двадцать четыре) месяца.

10. **Форма, сроки и порядок оплаты работ:**

- аванс не предусмотрен;

- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) рабочих дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

11. **Статья отнесения затрат:** 2.07.02.01, 2.07.02.02, 2.07.02.05

Представители филиала:

Главный инженер  /Е.Н. Тяжкороб/

Главный бухгалтер  /М.А. Погосьян

Начальник ОКЛ  /М.К. Миншев

Начальник ПТО  /М.Н. Кочу

Представители ИА:

Начальник УЭ  /А.В. Куркасов

Начальник ЭТО  /А.А. Дерсмян