

СОГЛАСОВАНО:
Директор филиала
АО «Электросети Кубани»
«Туапсеэлектросеть»

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер-
технический директор
АО «Электросети Кубани»

Д.В. Перевалов

С.Ю. Еншин

« »

2023 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, административных зданий

1. Заказчик: АО «Электросети Кубани»
2. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв. номер: ЗТП-151, № 000010079
3. Адрес расположения объекта: г. Туапсе, ул.Киевская, 12
4. Основание проведения ремонта (выбрать из перечня: годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):
Аварийное состояние строительной части
5. Сроки выполнения (квартал, год): 2023г.
6. Требования к подрядчику:
 - работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
 - наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
 - наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ЗТП-151 Н = 4,4 м А = 8,9 м В = 7,86 м	1.Фасад		
	1.1. Грунтовка стен фасада	м ²	134,5
	1.2.Окраска стен фасада красками ВД (колор согласовать с филиалом)	м ²	134,5
	1.3. Окраска подзоров по периметру подстанции (дерево снизу)-7,96м ² и фронтонов с двух сторон -9,6 м ²	м ²	17.56
	2.Отмостка		
	2.1.Разборка отмостки 33,8м ² +6х1 м	м ²	39,8
	2.2.Разработка грунта вручную 33,8х0,1м	м ³	3,38
	2.3.Устройство щебеночного основания 33,8х0,1 м	м ³	3,38
	2.4. Армирование металлической сеткой под отмостку	м ²	39,8
	2.4.Устройство отмостки толщиной б=0,15м	м ²	39,8
	3.Полы в РУ-6 кВ		
	3.1.Устройство армирования металлической сеткой под стяжку	м ²	10,0
	3.2.Устройство бетонной стяжки полов	м ²	10,0

4. Двери и жалюзийные вентиляционные решетки		
4.1. Окрашка дверей (5 шт.) и жалюзийных вентиляционных решеток (8 шт.) с расчисткой старой краски (с двух сторон)	м ²	41,5
5. Внутренние помещения		
5.1. Грунтовка потоков	м ²	42,21
5.2. Окрашка потолков красками ВД	м ²	42,21
5.3. Грунтовка стен	м ²	182,38
5.4. Окрашка стен красками ВД	м ²	182,38
6. Подпорная стена (слева от ТП)		
6.1. Разобрать подпорную стену из блоков ФС-6 (2380x600x580мм) 0,815м3x6=4,89м3	шт.	6
6.2. Изготовить бетонную плиту (основание) подпорной стены размером 0,6x0,4x6,36м с армированием металлической арматурой	м ³	1,53
6.3. Изготовить подпорную стену из ранее демонтированных блоков ФС-6 с установкой на цементный раствор	шт.	6
7. Утилизация строительного мусора		
7.1. Погрузка и вывоз (строительного мусора) на расстояние 20 км	т	20,7

8. **Особые условия:** Работы выполняются в действующей электроустановке

9. **Требования к гарантийному сроку:** гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 36 (тридцать шесть) месяцев.

10. **Форма, сроки и порядок оплаты работ:**

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 7-ми (семь) дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

11. **Статья отнесения затрат:** 2.07.02.01

Представители филиала:


Заместитель директора по инвестиционной и хозяйственной деятельности

 М.Т. Байрамуков

Главный инженер

 А.А. Матвеев


Главный бухгалтер

 Н.И. Яцукова

Начальник ПТО

 Н.А. Рудневская

Начальник отдела ТП

 И.В. Мальцев

Представители ИА:

Начальник УЭ

 А.В. Куркаев

Начальник ЭТО

 А.А. Деремьян

Всего работ 900

 С.В. ...

СОГЛАСОВАНО:
 Директор филиала
 АО «Электросети Кубани»
 «Туапсеэлектросети»


 Д.В. Перевалов
 2023г.



УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер-
 технический директор
 АО «Электросети Кубани»


 С.Ю. Еншин
 2023 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов,
 административных зданий

1. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»
2. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв. номер:
ЗТП-139, № 0010119
3. Адрес расположения объекта: г. Туапсе, ул. Адмирала Макарова
4. Основание проведения ремонта (выбрать из перечня: годовой график
 ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):
Аварийное состояние отмостки
5. Сроки выполнения (квартал, год): 2023г.
6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;

7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ЗТП-139 Н = 4,6 м А = 9,1 м В = 7,1 м	1.Отмостка		
	1.1.Разборка отмостки (перед ТП)	м ³	10,2
	1.2.Разборка отмостки вокруг ТП (23,3 м ² х0,2м)	м ³	4,66
	1.3.Разработка грунта вручную (вокруг ТП-23,3м ² х0,1м=2,33 м ³ + перед ТП 14,6м ² х0,5м=7,3 м ³)	м ³	9,66
	1.4.Устройство основания щебеночного (9,66:2 м ³)	м ³	4,815
	1.5.Армирование отмостки арматурой перед ТП (9,1мх1,6м=14,6 м ²)	м ²	14,6
	1.6.Армирование отмостки металлической сеткой вокруг ТП (23,3м х1,0м=23,3 м ²)	м ²	23,3
	1.7.Устройство отмостки (9,1х1,6х0,7=10,19 м ³ +23,3м ² х0,2м=4.66 м ³)	м ³	14.85
	2.Фасад		
	2.1.Ремонт двери	м ²	1,0
2.2. Ремонт штукатурки фасада (частично)	м ²	15,0	

2.3. Грунтовка под штукатурку фасада (частично)	м ²	15,0
2.4. Выполнить декоративную штукатурку (шуба) фасада	м ²	15,0
2.5. Грунтовка под декоративную штукатурку (шуба) фасада	м ²	15,0
2.6. Грунтовка фасада	м ²	94,04
2.7. Окраска фасада красками ВД	м ²	94,04
3. Внутренние работы		
3.1. Грунтовка потолка	м ²	50,94
3.2. Окраска потолка красками ВД	м ²	50,94
3.3. Грунтовка стен	м ²	155,20
3.4. Окраска стен красками ВД	м ²	155,20
3.5. Окраска дверей с двух сторон (21,75 м ² x 2 = 43,5 м ²)	м ²	43,5
3.4. Ремонт жалюзийных вентиляционных решеток с последующей окраской с двух сторон (7,54 м ² x 2 = 15,08 м ²)	м ²	15,08
4. Утилизация строительного мусора		
4.1. Погрузка и вывоз (строительного мусора) на расстояние 20 км	т	1,5

8. Особые условия: Работы выполняются в действующей электроустановке

9. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 36 (тридцать шесть) месяцев.

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен;

- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчетом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 7-ми (семи) дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

11. Статья отнесения затрат: 2.07.02.01

Представители филиала:

Заместитель директора по инвестиционной


и хозяйственной деятельности

 М.Т. Байрамуков

Главный инженер

 А.А. Матвеев

Начальник ТП

 И.В. Мальцев

Главный бухгалтер

 Н.И. Яцукова

Начальник ПТО

 Н.А. Рудневская

Представители ИА:

Начальник УЭ

 В. Куркаев

Начальник ЭТО

 А.А. Деремьян

Ведущий инженер ЭТО

 А.В. Самошин

СОГЛАСОВАНО:
Директор филиала
АО «Электросети Кубани»
«Туапсеэлектросеть»


Д.В. Перевалов



УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер-
технический директор
АО «Электросети Кубани»



С.Ю. Еншин
2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов,
административных зданий

1. Заказчик: АО «Электросети Кубани»
2. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв. номер:
РП-9, инв.№ 40019
3. Адрес расположения объекта: г. Туапсе, ул. Б.Хмельницкого, ба
4. Основание проведения ремонта (выбрать из перечня: годовой график
ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):
Аварийное состояние строительной части
5. Сроки выполнения (квартал, год): 3 – й квартал 2023г.
6. Требования к подрядчику:
 - работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
 - наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
 - наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;

7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер РП-9. Н = 4,1 м А = 10,5 м В = 5,44 м	1.Фасад		
	1.1. Замена листов дверных полотен 800x1600 мм	м ²	1,28
	1.2. Окраска дверей с двух сторон	м ²	3,68
	1.3. Ремонт декоративной штукатурки фасада (частично)	м ²	32,0
	1.4. Грунтовка фасада	м ²	105,6
	1.5. Окраска фасада красками ВД (колер согласовать с филиалом)	м ²	105,6
	2.Внутренняя отделка		
	2.1. Грунтовка потолка	м ²	56,6
	2.2. Окраска потолка красками ВД	м ²	56,6
	2.3. Ремонт штукатурки откосов	м ²	2,6
	2.4. Покрытие откосов грунтовкой	м ²	2,6
	2.5. Окраска откосов красками ВД	м ²	2,6
	2.6. Устройство стяжки пола б=50мм с армированием металлической сеткой	м ²	18,9
	3.Утилизация строительного мусора		
3.1. Погрузка и вывоз (строительного мусора) на расстояние 20 км	т	1,7	

8. Особые условия: Работы выполняются в действующей электроустановке

9. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 36 (тридцать шесть) месяцев.

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 7-ми (семи) рабочих дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

11. Статья отнесения затрат: 2.07.02.01

Представители филиала:


Заместитель директора по инвестиционной
и хозяйственной деятельности

 М.Т. Байрамуков

Главный инженер

 А.А. Матвеев


Главный бухгалтер

 Н.И. Яцукова

Начальник ПТО


 Н.А. Рудневская

Начальник отдела ТП

 И.В. Мальцев

Представители ИА:

Начальник УЭ

 А.В. Куркаев

Начальник ЭТО

 А.А. Деремьян

В.В. Мухоморов 970

 *В.В. Мухоморов 970*

СОГЛАСОВАНО:
Директор филиала
АО «Электросети Кубани»
«Туапсеэлектросеть»

Д. В. Перевалов

2023г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-
технический директор
АО «Электросети Кубани»

С.Ю. Еншин

2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов,
административных зданий

1. Заказчик: АО «Электросети Кубани»
2. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв. номер:
ЗТП-3, № 000010081
3. Адрес расположения объекта: г. Туапсе, ул. Кондратьева, 5 (СОИИ №5)
4. Основание проведения ремонта (выбрать из перечня: годовой график
ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):
Аварийное состояние строительной части
5. Сроки выполнения (квартал, год): 2023г.
6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;

7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ЗТП-3 Н = 4,0 м А = 8,9 м В = 6,6 м	1. Фасад		
	1.1. Ремонт металлической двери с частичным заменой полотна (3 двери)	м ²	5,0
	1.2. Окраска дверных полотен с двух сторон	м ²	42,26
	1.3. Окраска жалюзийных вентиляционных решеток с двух сторон	м ²	11,9
	1.4. Грунтовка стен фасада	м ²	93,14
	1.5. Окраска стен фасада красками ВД (колер согласовать с филиалом)	м ²	93,14
	2. Внутренняя отделка		
	2.1. Грунтовка потолка	м ²	46,8
	2.2. Окраска потолка красками ВД	м ²	46,8
	2.3. Грунтовка стен вместе с откосами	м ²	120,54
	2.4. Окраска стен и откосов красками ВД	м ²	120,54
	Утилизация строительного мусора		
	Погрузка и вывоз (строительного мусора) на расстояние 20 км	т	1

8. Особые условия: Работы выполняются в действующей электроустановке

9. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 36 (тридцать шесть) месяцев.


10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 7-ми (семи) рабочих дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

11. Статья отнесения затрат: 2.07.02.01

Представители филиала:

Заместитель директора по инвестиционной
и хозяйственной деятельности


М.Т. Байрамуков

Главный инженер


А.А. Матвеев

Начальник отдела ТП


И.В. Мальцев

Главный бухгалтер



Н.И. Яцукова

Начальник ПТО



Н.А. Рудневская

Представители ИА:


Начальник УЭ


А.В. Куркаев

Начальник ЭТО


А.А. Деремьян

Ведущий инженер ЭТО


А.В. Самошин

СОГЛАСОВАНО:
Директор филиала
АО «Электросети Кубани»
«Туапсеэлектросеть»


Д.В. Перевалов
2023г.


УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер-
технический директор
АО «Электросети Кубани»


С.Ю. Еншин
2023 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов,
административных зданий

1. Заказчик: АО «Электросети Кубани»
2. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв. номер:
ЗТП-95, № 000010050
3. Адрес расположения объекта: г. Туапсе, ул.К.Маркса, 9
4. Основание проведения ремонта (выбрать из перечня: годовой график
ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):
Аварийное состояние строительной части
5. Сроки выполнения (квартал, год): 2023г.

6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;

7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ЗТП-95 Н = 4,0 м А = 8,1 м В = 6,4 м	1.Кровля		
	1.1. Разборка мягкой кровли	м ²	57,64
	1.2. Устройство выравнивающей стяжки б=50мм	м ²	57,64
	1.3. Устройство мягкой кровли материал «Технониколь» в 2 слоя	м ²	57,64
	1.4. Устройство водостоков по периметру	м ²	29,8
	2.Фасад		
	2.1. Демонтаж штукатурки фасада	м ²	88,65
	2.2. Армирование фасада сеткой под штукатурку	м ²	88,65
	2.2. Штукатурка фасада	м ²	88,65
	2.3. Грунтовка стен фасада в 2 слоя	м ²	88,65
	2.4. Окраска стен фасада красками ВД (колер согласовать с филиалом)	м ²	88,65
	3.Внутренние помещения		
	3.1. Ремонт штукатурки откосов	м ²	27,7
	3.2. Грунтовка откосов в 2 слоя	м ²	27,7
	3.3. Окраска откосов красками ВД	м ²	27,7
	3.4. Ремонт штукатурки потолков	м ²	12,9

(частично)		
3.5. Грунтовка потолков под штукатурку (частично)	м ²	12,9
3.6. Грунтовка потолков	м ²	35,49
3.7. Окраска потолков красками ВД	м ²	35,49
3.8. Шпаклевка стен (частично)	м ²	10,0
3.9. Грунтовка под шпаклевку стен (частично)	м ²	10,0
3.10. Ремонт штукатурки стен (частично)	м ²	44,5
3.11. Грунтовка под штукатурку стен (частично)	м ²	44,5
3.12. Грунтовка стен	м ²	147,67
3.13. Окраска стен красками ВД	м ²	147,67
3.14. Ремонт жалюзийных вентиляционных решеток	м ²	9,72
3.15. Грунтовка и окраска дверей и жалюзийных вентиляционных решеток 9,72 м ² +19,73 м ² =29,45 м ² ×2=58,9 м ²	м ²	58,9
4. Утилизация строительного мусора		
4.1. Погрузка и вывоз (строительного мусора) на расстояние 20 км	т	8,5

8. Особые условия: Работы выполняются в действующей электроустановке

9. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 36 (тридцать шесть) месяцев.

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 7-ми (семи) дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.


11. Статья отнесения затрат: 2.07.02.01

Представители филиала:


Заместитель директора по инвестиционной и хозяйственной деятельности

 М.Т. Байрамуков


Главный инженер

 А.А. Матвеев

Начальник ТП

 И.В. Мальцев

Главный бухгалтер

 Н.И. Яцукова

Начальник ПТО

 Н.А. Рудневская

Представители ИА:

Начальник УЭ

 А.В. Куркаев

Начальник ЭТО

 А.А. Деремьян

Ведущий инженер ЭТО

 А.В. Самошин

СОГЛАСОВАНО:
 Директор филиала
 АО «Электросети Кубани»
 «Туапсеэлектросеть»

« _____ » _____ 2023 г.
 Д.В. Перевалов

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер-
 технический директор
 АО «Электросети Кубани»

« _____ » _____ 2023 г.
 С.Ю. Еншин

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, административных зданий

1. Заказчик: АО «Электросети Кубани»
2. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв. номер: РП-8, № 000010085
3. Адрес расположения объекта: г. Туапсе, гора Кадош
4. Основание проведения ремонта (выбрать из перечня: годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):
Аварийное состояние строительной части
5. Сроки выполнения (квартал, год): 3 – й квартал 2023г.
6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
- наличие выписки из реестра членов СРО на данный вид работ.

7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
3.2.Размер РП-8 Н = 4,1 м А = 9,00 м В = 6,00 м2	1.Фасад		
	1.1. Демонтаж задней металлической двери вместе с дверной коробкой, размер 1200x2300 мм. Демонтированную дверь отправить на склад филиала	м ²	2,76
	1.2. Изготовление и установка новой металлической двери с коробкой размер 1200x2300мм	КОМЛ.	1
	1.3. Окраска дверных полотен (с двух сторон) 2,76м2+3,22м2=5,98м2x2	м ²	11,96
	1.4. Ремонт штукатурки фасада (частично)	м ²	25,0
	1.5. Грунтовка стен фасада	м ²	123,2
	1.6. Окраска стен фасада красками ВД	м ²	123,2
	2.Внутренняя отделка		
	2.1. Грунтовка стен и откосов	м ²	150,58
	2.2. Окраска стен и откосов красками ВД	м ²	150,58
2.3. Грунтовка и окраска металлических полов	м ²	17,74	
3.Отмостка			

3.1. Подготовка для отмотки 8x1,0x0,2 м	м ³	1,6
3.2. Устройство основания из щебня толщиной 0,1 м для отмотки 8,0x1,0x0,1м	м ³	0,8
3.3. Армирование металлической сеткой основания отмотки 8,0x1,0м	м ²	8,0
3.4..Устройство отмотки б=150 мм, размером 8,0x1,0 м	м ²	8,0
4. Площадка для автотранспорта		
4.1. Разработка грунта для площадки подъезда техники площадью S=40м ² б=0,12м	м ³	4,8
4.2. Устройство основания из щебня толщиной 0,15м перед подстанцией для подъезда и стоянки техники, размером S=40 м ²	м ³	6,0
4. Утилизация строительного мусора		
4.1. Погрузка и вывоз (строительного мусора) на расстояние 20 км	т	3,0

8. Особые условия: Работы выполняются в действующей электроустановке

9. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 36 (тридцать шесть) месяцев.

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 30-ти (тридцати) дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.


11. Статья отнесения затрат: 2.07.02.01

Представители филиала:

Заместитель директора по инвестиционной

и хозяйственной деятельности  М.Т. Байрамуков


Главный инженер

 А.А. Матвеев


Главный бухгалтер

 И.И. Яцукова

Начальник отдела ТП

 И.В. Мальцев

Начальник ПТО

 Н.А. Рудневская

Представители ИА:

Начальник УЭ

 В. Куркаев

Начальник ЭТО

 А.А. Деремьян

Бод. илсиф 000

 А.А. Деремьян

СОГЛАСОВАНО:
Директор филиала
АО «Электросети Кубани»
«Туапсеэлектросеть»

« » Д.В. Перевалов
2023г.



УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер-
технический директор
АО «Электросети Кубани»

« » С.Ю. Еншин
2023 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов,
административных зданий

1. Заказчик: АО «Электросети Кубани»
2. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв. номер:
ТП-Н171, ТП000000026
3. Адрес расположения объекта: с.Небуг, территория КНС
4. Основание проведения ремонта (выбрать из перечня: годовой график
ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):

Аварийное состояние строительной части

5. Сроки выполнения (квартал, год): 2023г.
6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;

7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ТП-Н171 Н = 4,0 м А = 10,25 м В = 7,6 м	1.Кровля		
	1.1.Разборка покрытия из мягкой кровли	м ²	97,4
	1.2.Устройство выравнивающей стяжки	м ²	97,4
	1.3.Устройство мягкой кровли из рулонных материалов в 2 слоя (Технониколь)	м ²	97,4
	1.4.Устройство водоотводов по периметру	п/м	16,45
	2.Фасад		
	2.1.Замена металлических дверей – всего 9 (девять) полотен 2350x2600мм (двойные) - 2 шт.; 1170x2450мм -1 шт.; 1720x2500мм –(двойные) 2 шт. (Размеры указаны по коробке).	м ²	23,69
	2.2. Возврат демонтированных дверных полотен на склад филиала	м ²	23,69
2.3.Окраска дверных полотен с двух	м ²	47,38	

	сторон		
	2.4. Окраска жалюзийных вентиляционных решеток с двух сторон	м ²	10,86
	2.5. Замена обшивки из оцинкованного листа стенки (со стороны моря)	м ²	29,52
	2.6. Ремонт штукатурки фасада (частично)	м ²	40,0
	2.7. Грунтовка стен фасада (2 стены)	м ²	65,43
	2.8. Окраска стен фасада красками ВД (колер согласовать с филиалом)	м ²	65,43
3. Внутренняя отделка			
	3.1. Ремонт штукатурки стен вместе с откосами (частично)	м ²	20,0
	3.2. Грунтовка стен вместе с откосами	м ²	265,2
	3.3. Окраска стен и откосов красками ВД	м ²	265,2
4. Утилизация строительного мусора			
	4.1. Вывоз (строительного мусора) 15 км	т	6,75

8. Особые условия: Работы выполняются в действующей электроустановке

9. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 36 (тридцать шесть) месяцев.

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 7-ми (семи) рабочих дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

11. Статья отнесения затрат: 2.07.02.01

Представители филиала:

Заместитель директора по инвестиционной и хозяйственной деятельности

 М. Т. Байрамуков


Главный инженер

 А. А. Матвеев

Начальник НЭСУ

 А. В. Славнов

Главный бухгалтер


 Н. И. Яцукова

Начальник ПТО

 Н. А. Рудневская

Представители ИА:

Начальник УЭ

 В. Куркаев

Начальник ЭТО

 А. А. Деремьян

Ведущий инженер ЭТО

 А. В. Самошин

СОГЛАСОВАНО:
Директор филиала
АО «Электросети Кубани»
«Туапсеэлектросеть»

Д.В. Перевалов
2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер-
технический директор
АО «Электросети Кубани»

С.Ю. Еншин
2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов,
административных зданий

1. Заказчик: АО «Электросети Кубани»
2. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв. номер:
ЗТП-136, № 000010072
3. Адрес расположения объекта: г. Туапсе, ул. Калараша, 14
4. Основание проведения ремонта (выбрать из перечня: годовой график
ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):
Аварийное состояние строительной части
5. Сроки выполнения (квартал, год): 2023 г.
6. Требования к подрядчику:
 - работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
 - наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
 - наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ЗТП-136 Н = 4,0 м А = 9,55 м В = 7,6 м	1. Фасад		
	1.1. Устройство штукатурки фасада (частично)	м ²	22,96
	1.2. Грунтовка под штукатурку фасада (частично)	м ²	22,96
	1.3. Грунтовка стен фасада	м ²	114,8
	1.4. Окраска стен фасада красками ВД	м ²	114,8
	2. Отмостка		
	2.1. Разборка отмостки (частично)	м ³	1,64
	2.2. Разработка грунта вручную (частично с 3-х сторон)	м ³	15,76
	2.3. Устройство щебеночного основания толщиной б=0,15 м с 3-х сторон	м ³	4,08
	2.4. Армирование металлической сеткой отмостки с 3-х сторон, шириной 1,5м	м ²	41,63
	2.4. Устройство отмостки с 3-х сторон (с желобом для водоотведения)	м ³	11,33
	3. Двери		
	3.1. Ремонт двери – срезать частично	м ²	1,0

полотно на высоту 20 см		
3.2. Бетонирование порога двери 1,5x0,42x0,2м с армированием сеткой	м ³	0,126
3.3. Окраска дверей с двух сторон	м ²	39,9
3.4. Окраска жалюзийных вентиляционных решеток с двух сторон	м ²	10,85
4. Внутренние помещения		
4.1. Грунтовка потолка	м ²	53,70
4.2. Окраска потолка красками ВД	м ²	53,70
4.3. Грунтовка стен и откосов	м ²	160,64
4.4. Окраска стен и откосов красками ВД	м ²	160,64
5. Подзоры		
5.1. Окрасить подзоры по периметру красками (цвет фасада ТП) В=0,2м	м ²	7,02
3. Утилизация строительного мусора		
3.1. Погрузка и вывоз (строительного мусора) на расстояние 20 км	т	25,5

8. Особые условия: Работы выполняются в действующей электроустановке

9. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 36 (тридцать шесть) месяцев.

10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 7-ми (семь) дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

11. Статья отнесения затрат: 2.07.02.01

Представители филиала:


Заместитель директора по инвестиционной
и хозяйственной деятельности

 М.Т. Байрамуков

Главный инженер

 А.А. Матвеев

Начальник отдела ТП

 И.В. Мальцев

Главный бухгалтер


 Н.И. Яцукова

Начальник ПТО


 Н.А. Рудневская

Представители ИА:

Начальник УЭ

 А.В. Куркаев

Начальник ЭТО

 А.А. Деремьян

Ведущий инженер ЭТО

 А.В. Самошин

СОГЛАСОВАНО:
Директор филиала
АО «Электросети Кубани»
«Туапсеэлектросеть»

« Д.В. Перевалов
2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер-
технический директор
АО «Электросети Кубани»

« С.Ю. Еншин
2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий трансформаторных подстанций, распределительных пунктов,
административных зданий

1. Заказчик: АО «Электросети Кубани»
2. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв. номер:
ТП-Н232, № ТПТП00276
3. Адрес расположения объекта: Туапсинский район, с.Агой, ул.Горная
4. Основание проведения ремонта (выбрать из перечня: годовой график
ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.):
Аварийное состояние строительной части
5. Сроки выполнения (квартал, год): 2023г.
6. Требования к подрядчику:

- работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
- наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;

7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
Размер ТП-Н232 Н = 3,9 м А = 10,47 м В = 5,65 м	1.Фасад		
	1.1. Демонтаж штукатурки фасада полностью	м ²	103,29
	1.2. Армирование фасада металлической сеткой под штукатурку	м ²	103,29
	1.3. Штукатурка фасада	м ²	103,29
	1.4. Грунтовка стен фасада в 2 (два) слоя	м ²	103,29
	1.5. Окраска стен фасада красками ВД (колор согласовать с филиалом)	м ²	103,29
	1.6. Грунтовка и окраска дверей с двух сторон	м ²	37,54
	1.7. Грунтовка и окраска жалюзийных вентиляционных решеток + навес с двух сторон	м ²	8,38
	2.Кровля		
	2.1. Демонтаж мягкой кровли	м ²	65,01
	2.2. Устройство выравнивающей стяжки	м ²	65,01
	2.3. Устройство мягкой кровли из рулонных материалов в 2 слоя (Технониколь)	м ²	65,01
	2.4. Устройство водостоков по	п/м	

периметру		14,24
3.Отмостка		
3.1.Разборка отмостки	м ²	39,86
3.2.Разработка грунта вручную	м ³	5,98
3.3.Устройство щебеночного основания толщиной б=0,15 м	м ³	5,98
3.4.Армирование отмостки	м ²	39,86
3.5.Устройство отмостки б=0,2 м	м ²	39,86
4.Внутренние работы		
4.1.Грунтовка потолка	м ²	37,76
4.2. Окраска потолка красками ВД	м ²	37,76
4.3. Грунтовка стён	м ²	147,5
4.4. Окраска стен красками ВД	м ²	147,5
5.Утилизация строительного мусора		
5.1.Погрузка и вывоз (строительного мусора) на расстояние 20 км	т	7,41

8. Особые условия: Работы выполняются в действующей электроустановке

9. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 36 (тридцать шесть) месяцев.


10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен;
- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 7-мь (семь) дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

11. Статья отнесения затрат: 2.07.02.01

Представители филиала:

Заместитель директора по инвестиционной и хозяйственной деятельности

 М.Т. Байрамуков

Главный инженер

 А.А. Матвеев


Начальник отдела ТП

 И.В. Мальцев

Главный бухгалтер


 Н.И. Яцукова

Начальник ПТО

 Н.А. Рудневская

Представители ИА:

Начальник УЭ

 А.В. Куркаев

Начальник ЭТО

 А.А. Деремьян

Ведущий инженер ЭТО

 А.В. Самошин