

СОГЛАСОВАНО:
Директор филиала
АО «Электросети Кубани»
«Темрюкэлектросеть»

_____/Р.С. Лонатиш/
«02» 08 2023г.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер-
технический директор
АО «Электросети Кубани»

_____/С.Ю. Епшин/
«02» 08 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на ремонт воздушной линии

1. Диспетчерское наименование объекта, инв.номер:
ВЛ-35кВ р/к Рассвет (11 метал. и 24 ж/б опор провод АС-150 и АС-95) L-6.3км инв451 1971г.
2. Адрес расположения объекта (город, пересечение улиц):
г. Темрюк ул. ул. Бунина
3. Заказчик: АО «Электросети Кубани»
4. Основание проведения ремонта (выбрать из перечня: годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания (приложить) и т.п.):
техническое состояние объекта
5. Сроки выполнения (квартал, год): 2023
6. Требования к подрядчику:
 - работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
 - наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
 - наличие свидетельства о регистрации электроизмерительной лаборатории.
 - наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
 - наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ в действующих электроустановках, работы на высоте, проведение огневых работ.
 - наличие выписки из реестра членов СРО на данный вид работ.
7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
<u>ВЛ 35 кВ</u> <u>"Консервный</u> <u>завод"</u>	Замена узла крепления КТП-16-3; опоры №3,4,5,7,8, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,24,25,27,28,30,31,34 – железобетонные опоры (имеют по 3 крепления) опоры №1,2,6,19,20,23,26,29,32,33,35- металлические опоры (имеют по 6 креплений)	шт.	138
	Замена серыги СРС 7-16; опоры №3,4,5,7,8, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,24,25,27,28,30,31,34 – железобетонные опоры (имеют по 3 крепления) опоры №1,2,6,19,20,23,26,29,32,33,35- металлические опоры (имеют по 6 креплений)	шт.	138
	Замена зажима натяжного ПБ опоры №1,2,6,19,20,23,26,29,32,33,35- металлические опоры (имеют по 6 креплений)	шт.	66
	Замена зажима ПП-3-5 опоры №3,4,5,7,8, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,24,25,27,28,30,31,34 – железобетонные опоры (имеют по 3 крепления)	шт.	72

Замена изолятора ПС-70Б; опоры №3,4,5,7,8, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,24,25,27,28,30,31,34 – железобетонные опоры (имеют по 3 крепления) опоры №1,2,6,19,20,23,26,29,32,33,35- металлические опоры (имеют по 6 креплений)	шт.	480
Обрезка ДКР в пределах опор № 2,3, 19,26, 29, 32, 33	м2	250
Установка знаков нумерации опор	шт.	35

8. **Особые условия:** работа на высоте

9. **Требования к гарантийному сроку:** гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 24 (двадцать четыре) месяца.

10. **Форма, сроки и порядок оплаты работ:**


- аванс не предусмотрен;

- оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС 3 и счета-фактуры в течение 7-ми (семи) дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

11. **Статья отнесения затрат (выбрать из перечня):** 2.07.02.01.

Представители филиала:

Главный инженер  Д.А. Халин

Главный бухгалтер  О.Ю. Тугушева

Начальник СЭ  Е.И. Фоменко

Начальник ИГФО  К.К. Таракин

Представители ИА:

Начальник УЭ  Куркаев

Начальник ЭТО  А.А. Деремьян