

**СОГЛАСОВАНО:**

Директор филиала  
АО «Электросети Кубани»  
«Тимашевская электросеть»  
Р.О. Сергеев  
«31» 07 2023г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Главный инженер  
технический директор  
АО «Электросети Кубани»  
С.Ю. Еншин  
«31» 07 2023г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на ремонт ТП (ЗТП), РП.

1. Заказчик: АО «НЭСК-электросети»
2. Диспетчерское (паспортное) наименование объекта, инв. номер: ВЛ-35кВ: ТП "Тимашевская"-с/з, одноцепная, инв. № ТП0000048
3. Адрес расположения объекта: г. Тимашевск.
4. Основание проведения ремонта (выбрать из перечня: годовой график ремонта, техническое состояние объекта, предписания и т.п.): годовой график ремонта
5. Сроки исполнения (квартал, год): IV кв. 2023
6. Требования к подрядчику:
  - работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
  - наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
  - наличие сертификата соответствия РФ на поставляемые материалы;
  - наличие выписки из реестра членов СРО на данный вид работ.
7. Перечень и объем работ:

Наименование объекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
ВЛ-35кВ: ТП "Тимашевская"-с/з, одноцепная	Демонтаж гирлянды натяжной из подвесных изоляторов, линия одиночная напряжением: 35 кВ на 15 опорах, с опор №№ 1, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43	шт	90
	Демонтаж гирлянды поддерживающей из изоляторов ПС70Е, линия одиночная напряжением: 35 кВ на 6 опорах, с опор №№ 2, 12, 13, 28, 29, 33	шт	18
	Монтаж гирлянды натяжной из подвесных изоляторов ПС70Е, линия одиночная напряжением: 35 кВ. На 15 опорах по 6 шт гирлянд (по 4 изолятора в каждой гирлянде), с опор №№ 1, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43	шт	90
	Монтаж гирлянды поддерживающей из подвесных изоляторов ПС70Е, линия одиночная напряжением: 35 кВ. На 6 опорах по 3 гирлянды (по 3 изолятора в каждой гирлянде), с опор №№ 2, 12, 13, 28, 29, 33	шт	18

8. Особые условия: работы выполнить в объемах тех. задания, локально-сметного расчёта с применением материалов по согласованию с заказчиком. Работа в охранной зоне ВЛ.
9. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ сроком 36 (тридцать шесть) месяцев.
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ:
  - аванс не предусмотрен;
  - оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 7-и (семи) календарных дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.
11. Статья финансирования: 2.07.02.01, 2.07.02.02.

Представители филиала:  
Главный инженер А.И. Арсланов

Начальник СЭ Е.О. Ценглер

Представители ИА:  
Начальник УЭ В. Куркаев

Главный бухгалтер Г.Л. Пашковская

Начальник ПТО А.А. Руденко

Начальник ЭТО А.А. Деремьян