

## Ведомость объёмов работ

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Монтажные работы</b>				
1	1	Демонтаж. Узел крепления КГП (прим.)	100 шт	1,38
2	2	Узел крепления КГП (прим.)	100 шт	1,38
3	3	Узел крепления КГП-16-3	шт	138
4	4	Демонтаж. Постановка серьга СРС-7-16 (прим.)	100 шт	1,38
5	5	Постановка серьга СРС-7-16 (прим.)	100 шт	1,38
6	6	Серьга СРС-7-16	шт	138
7	7	Демонтаж. Зажим натяжной болтовой (прим.)	100 шт	0,66
8	8	Зажим натяжной болтовой (прим.)	100 шт	0,66
9	9	Зажим натяжной болтовой НБ-2-6	шт	66
10	10	Демонтаж. Зажим поддерживающий (прим.)	100 шт	0,72
11	11	Зажим поддерживающий (прим.)	100 шт	0,72
12	12	Зажим поддерживающий глухой ПГН-3-5	шт	72
13	13	Демонтаж. Изолятор подвесной напряжением: 35 кВ	шт	480
14	14	Изолятор подвесной напряжением: 35 кВ	шт	480
15	15	Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е	шт	480
16	16	Погрузка и выгрузка вручную: изоляторов стеклянных тарельчатых подвесных	т	1,728
17	17	Погрузка и выгрузка вручную: линейной арматуры	т	0,324
18	18	Установка на опорах: предупреждающих знаков высокого напряжения (прим. нумерация опор)	шт	35
19	19	Знак для нумерации опор контактной сети на пластине: из пластика размером 260x140 мм толщиной 5,0 мм	100 шт	0,35
<b>Раздел 2. ДКР</b>				
20	20	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	50

Составил:

*А.К.* (Т.А.А.А.А.А.А.А.А.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]