

Координаты поворотных точек МСК-23

№ точки	КООРДИНАТЫ	
	X	Y
1	443160.23	1282891.68
2	443162.28	1282891.11
3	443178.10	1282875.73
4	443193.88	1282858.64
5	443194.95	1282858.31
6	443200.61	1282850.47
7	443203.28	1282851.97

*** Точную глубину прокладки коммуникации уточнить у представителей служб на стадии согласования документации.**

1. Перед прокладкой кабельной линии 6 кВ в местах пересечений с существующими коммуникациями для уточнения глубины и места прокладки последних выполнить шурфование.
2. Привязки проектируемой кабельной линии к постоянным надземным сооружениям указаны до оси кабельной траншеи.
3. Перед производством работ вызвать представителей служб, эксплуатирующих надземные и подземные коммуникации, и получить письменное разрешение на производство работ.
4. Восстановить нарушенные элементы внешнего благоустройства по существующим типам покрытий и конструкций. Материалы учтены в спецификации и ведомости объемов работ.

Изм.	Колуч	Лист	Nдок	Подп.	Дата
Разраб.		Каминник			07.21
Утвердил		Гребенюк			07.21

15-2021-ЭС

Электроснабжение ЭПУ земельного участка по адресу:
г. Новороссийск; сквер им. Чайковского; к ТУ №4-55-18-2197

Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
	Р	5	
Проект полосы отвода	ООО "МЕГАВАТТСПЕЦСЕРВИС"		

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.