

СОГЛАСОВАНО:
Директор филиала
АО «Электросети Кубани»
«Кропоткинэлектросеть»



/Г.В. Губарь/
2023г.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер-
технический директор
АО «Электросети Кубани»



/С.Ю. Еншин/
2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на работы по обрезке древесно-кустарниковой растительности / вырубке деревьев в охранной зоне Двухцепной ВЛ-110 кВ от ПС 330/-/6 кВ "Кропоткин" до ПС 110/6 кВ "Хим. Завод" в г. Кропоткине на 2023 год

1. Заказчик: АО «Электросети Кубани»
2. Место выполнения работ (населенный пункт): г. Кропоткин
3. Основание проведения работ (годовой график ремонта, предписания (приложить) и т.п.): годовой график ремонта
4. Требования к подрядчику:
 - работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами и оснасткой (сертификат на снаряжение, приказ по предприятию о допуске к работе с бензопилами, лебедками, валке и раскряжевке деревьев, наличие крана-манипулятора, собственного либо арендованного).
 - наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет.
 - наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ на высоте (верхолазным работам), корочек стропальщика.
5. Наименование объектов, перечень и объем работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Объем	Срок выполнения
Двухцепная ВЛ-110 кВ от ПС 330/-/6 кВ "Кропоткин" до ПС 110/6 кВ "Хим. Завод"				
1	Обрезка крон деревьев под естественный вид: с автогидроподъемника	шт	9	3 квартал 2023г.
2	Валка и дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу самоходным мульчером на гусеничном ходу мощностью 205 кВт (279 л.с.): леса очень мелкого, средней густоты В пролетах опор №43 - №56, шириной 27 м.	га	5,25	3 квартал 2023г.
3	Расчистка площадей от кустарника и мелкоколесья вручную: при средней поросли В пролетах опор №3 - №4 и №75 - №78	100 м2	75	3 квартал 2023г.
4	Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу самоходным мульчером на гусеничном ходу мощностью 184 кВт (250 л.с.)	га	0,75	3 квартал 2023г.
5	Расчистка площадей от кустарника и мелкоколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе мощностью: 103 кВт (140 л.с.)	га	2,064	3 квартал 2023г.
6	Валка и дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу самоходным мульчером на гусеничном ходу мощностью 205 кВт (279 л.с.): леса очень мелкого, средней густоты В пролетах опор №1 - №3, шириной 27 м.	га	0,837	3 квартал 2023г.

6. Особые условия: _____

7. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

- аванс не предусмотрен, оплата выполненных работ производится по факту безналичным расчётом по Актам формы КС-2, справки КС-3 и счета-фактуры в течение 7-ми (семи) рабочих дней, считая со дня подписания указанных актов сторонами.

8. Статья отнесения затрат: 2.07.02.02 «Ремонт текущий производственных объектов (стор.орг.)».

9. Прочие требования: Работы должны быть выполнены в соответствии с:

- Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об охране окружающей среды»;

- Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 (ред. от 17.05.2016) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Представители филиала:

Главный инженер _____ / А.С. Беляев /

Начальник ПТО _____ / Ю.С. Хворов /

Главный бухгалтер _____ / С.Ю. Сотникова /

Главный инженер участка _____ / Р.Ю. Боговин /

Представители ИА:

Начальник УЭ _____ / А.В. Куркаев /

Начальник ЭТО _____ / А.А. Деремьян /

Исп. Хворов Ю.С.,
тел.6308